

(誤)

5. 現場環境改善費について

- 適用なし
- 適用あり

6. 施工箇所が点在する工事について

- 適用なし
- 適用あり

親子区分	該当工事（路線）	共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分
親設計書		
子設計書		

(正)

5. 現場環境改善費について

- 適用なし
- 適用あり

6. 施工箇所が点在する工事について

- 適用なし
- 適用あり

親子区分	該当工事（路線）	共通仮設費及び現場管理費の施工地域区分
親設計書		
子設計書		

7. 伐採木撤去及び伐根に伴う埋戻し土量について

伐採木撤去及び伐根に伴う埋戻し土量については、次表のとおりとし
植栽用客土を埋め戻すこととする。

なお、土量については、2割増しの数量を示す。

形 状		埋戻し土量（1本当り）
中 低 木	樹高 100cm 未満	0 m ³
	樹高 100cm 以上 200 cm未満	0. 0 0 3 m ³
	樹高 200cm 以上 300 cm未満	0. 0 1 4 m ³
高 木	幹周 60cm 未満	0. 0 2 7 m ³
	幹周 60cm 以上 120 cm未満	0. 3 1 1 m ³
	幹周 120cm 以上 180 cm未満	1. 3 7 4 m ³
伐 根	根元周 90cm 未満	0. 0 2 7 m ³
	根元周 90cm 以上 180 cm未満	0. 3 1 1 m ³