

令和3年11月15日 公告

旧今津橋水質観測局残置物撤去原状復旧工事

設計図書（明細書）の一部に記載漏れがありました。ご確認ください。

正誤表

訂正箇所	訂正前	訂正後
第1号明細書～第4号明細書 「数量」欄	別添のとおり	別添のとおり

第 1 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残 置 物 撤 去 工	構 造 物 撤 去 工	階段撤去工 鋼材切断工含む (クレーン等含む)	式				
	土 工	床掘 土砂/上記以外 (小規模)	m <sup>3</sup>				擁壁設置箇所
	フ ェ ン ス 撤 去 工	柵高 2 m 以下、支柱間隔 2 m 以下、フェンス・支柱・基礎 ブロック含む	m				
	構 造 物 取 壊 し 工	コンクリート 無筋構造物・機械施工	m <sup>3</sup>				排水ピット箇所
	廃 材 運 搬 処 理 工	金属くず 運搬費・鋼材スクラップ控除 [有価処分施設に搬入]	式				運搬回数：4回 処分量：約1.6t
	廃 材 運 搬 処 理 工	コンクリート (無筋) 運搬費・処理費含む [再生資源化施設へ搬入]	m <sup>3</sup>				
	仮 設 工	敷鉄板設置・撤去工	式				88.6㎡/15日 構造物撤去 (階段) 撤去時

### 第 2 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
原 状 復 旧 工	土 工	埋戻工（小規模） 再生砕石（RC-30）	m <sup>3</sup>				
	土 工	整地 敷均し・狭小幅員 3m×5.6m, t=5cm	m <sup>3</sup>				
	小 型 擁 壁 工	重力式擁壁（現場打ち） H=0.7m、L=5.4m あと施工アンカー4箇所含む	式				
	フ ェ ン ス 設 置 工	H=1.8m（再利用） 設置手間のみ	m				
	フ ェ ン ス 設 置 工	H=1.8m（新設） 材料費・設置手間含む	m				
	コ ン ク リ ー ト 工	張りコンクリート工（防草） 厚さ5cm・人力打設	m <sup>2</sup>				排水ピット箇所

### 第 3 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮 設 工	交通管理工	交通誘導警備員B	式				参考人数：10人

### 第 4 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共 通 仮 設 費	率 計 上 分		式				
	積 上 げ 分	運搬費（仮設材：敷鉄板）	式				

第 1 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残 置 物 撤 去 工	構 造 物 撤 去 工	階段撤去工 鋼材切断工含む (クレーン等含む)	式	1			
	土 工	床掘 土砂/上記以外 (小規模)	m3	1.1			擁壁設置箇所
	フェンス撤去工	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m 以下、フェンス・支柱・基礎 ブロック含む	m	6.5			
	構造物取壊し工	コンクリート 無筋構造物・機械施工	m3	0.1			排水ピット箇所
	廃材運搬処理工	金属くず 運搬費・鋼材スクラップ控除 [有価処分施設に搬入]	式	1			運搬回数：4回 処分量：約1.6t
	廃材運搬処理工	コンクリート (無筋) 運搬費・処理費含む [再生資源化施設へ搬入]	m3	0.1			
	仮 設 工	敷鉄板設置・撤去工	式	1			88.6㎡/15日 構造物撤去 (階段) 撤去時

第 2 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
原 状 復 旧 工	土 工	埋戻工（小規模） 再生砕石（RC-30）	m <sup>3</sup>	2.4			
	土 工	整地 敷均し・狭小幅員 3m×5.6m, t=5cm	m <sup>3</sup>	0.8			
	小 型 擁 壁 工	重力式擁壁（現場打ち） H=0.7m、L=5.4m あと施工アンカー4箇所含む	式	1			
	フ ェ ン ス 設 置 工	H=1.8m（再利用） 設置手間のみ	m	5.4			
	フ ェ ン ス 設 置 工	H=1.8m（新設） 材料費・設置手間含む	m	1.1			
	コ ン ク リ ー ト 工	張りコンクリート工（防草） 厚さ5cm・人力打設	m <sup>2</sup>	1.8			排水ピット箇所

第 3 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮 設 工	交通管理工	交通誘導警備員B	式	1			参考人数：10人

第 4 号 明 細 書

工 種	種 別	細別・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共 通 仮 設 費	率 計 上 分		式	1			
	積 上 げ 分	運搬費（仮設材：敷鉄板）	式	1			