

## 第 1 号線 江坂～中津間 信号機器塗装工事 工事内容

第 1 号線江坂～中津間において、下記表に示す信号機器の塗装（防錆剤含む）を行うこと。

（第 1 号線 江坂～中津）

品 名	数量	塗装面積 (㎡)	塗装色別面積 (㎡/台)			塗装色別総面積 (㎡)			備 考
			黒	白	計	黒	白	計	
転てつ機	7 台	12.6	1.8		1.8	12.6		12.6	
インピーダンスボンド	52 台	93.6	1.8		1.8	93.6		93.6	
点検台	53 台	106.0	2.0		2.0	106.0		106.0	
梯子	53 脚	47.7	0.9		0.9	47.7		47.7	
信号柱	55 本	82.5	0.2	1.3	1.5	11.0	71.5	82.5	
ウエス缶	3 個	3.9	1.3		1.3	3.9		3.9	
油缶	3 個	3.9	1.3		1.3	3.9		3.9	
合 計	226	350.2				278.7	71.5	350.2	