

「長吉長原1丁目外150mmその他配水管布設工事」

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																								
特記仕様書 72頁 別紙-26 仮接合替工 左表	<p style="text-align: center;">別紙-26</p> <p>仮接合替工</p> <p>○分水栓取付工(包括・材工共) φ200 一般道路 ビニル管 矢板あり φ25</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量 1箇所当り 幹線道路</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工(アスファルト)</td> <td>アスファルト舗装版15cm以下</td> <td>m</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削・積込工</td> <td>0cm超え15cm以下</td> <td>m²</td> <td>0.560</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>0.830</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工(改良土)</td> <td>改良土</td> <td>m²</td> <td>0.720</td> </tr> <tr> <td>残土処分工(住吉区)</td> <td></td> <td>m²</td> <td>0.730</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(アスファルト) (住吉区)</td> <td>アスファルト</td> <td>m²</td> <td>0.040</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(路盤廃材) (住吉区)</td> <td>路盤廃材廃材</td> <td>m²</td> <td>0.110</td> </tr> <tr> <td>一次復旧工</td> <td>5-23型工</td> <td>m²</td> <td>0.560</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付工(材工共)</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>軽量鋼矢板建込み・引抜工(機械施工)片側延長</td> <td>I型1.5m~2.5m 1.5m<h≤2.0m(1段)B≤0.9mクローラー型山積0.08m²(平積0.06m²)設置撤去1日</td> <td>m</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>・分水栓取付工(材工共) 1箇所当り</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サドル分水栓建込み工φ25, 200mm</td> <td>ヶ所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm</td> <td>口</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>分水栓 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>残留塩素検査 DPD試薬</td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>タップ 甲型分水栓用φ25</td> <td>個</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>甲型分水栓穿孔機φ25(電動)</td> <td>台</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>修繕用VPユニオンナット 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※重機の選定について バックホウ:0.08m²、タンプトラック2t車で選定。</p> <p>※残土処分工・舗装残滓等処分工における運搬距離は、工事場所を含む各行政区における区役所から処分地までの距離とする。</p>	工種	規格	単位	数量 1箇所当り 幹線道路	舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500	舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.560	掘削工		m ²	0.830	管路埋戻工(改良土)	改良土	m ²	0.720	残土処分工(住吉区)		m ²	0.730	舗装残滓等処分工(アスファルト) (住吉区)	アスファルト	m ²	0.040	舗装残滓等処分工(路盤廃材) (住吉区)	路盤廃材廃材	m ²	0.110	一次復旧工	5-23型工	m ²	0.560	分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000	軽量鋼矢板建込み・引抜工(機械施工)片側延長	I型1.5m~2.5m 1.5m<h≤2.0m(1段)B≤0.9mクローラー型山積0.08m ² (平積0.06m ²)設置撤去1日	m	2.500	工種	単位	数量	サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000	分水栓 25	個	1.000	残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000	タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014	甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002	修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000	<p style="text-align: center;">別紙-26</p> <p>仮接合替工</p> <p>○分水栓取付工(包括・材工共) φ200 一般道路 ビニル管 矢板あり φ25</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量 1箇所当り 幹線道路</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工(アスファルト)</td> <td>アスファルト舗装版15cm以下</td> <td>m</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削・積込工</td> <td>0cm超え15cm以下</td> <td>m²</td> <td>0.560</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>0.830</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工(改良土)</td> <td>改良土</td> <td>m²</td> <td>0.720</td> </tr> <tr> <td>残土処分工(平野区)</td> <td></td> <td>m²</td> <td>0.730</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(アスファルト) (平野区)</td> <td>アスファルト</td> <td>m²</td> <td>0.040</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(路盤廃材) (平野区)</td> <td>路盤廃材廃材</td> <td>m²</td> <td>0.110</td> </tr> <tr> <td>一次復旧工</td> <td>5-23型工</td> <td>m²</td> <td>0.560</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付工(材工共)</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>軽量鋼矢板建込み・引抜工(機械施工)片側延長</td> <td>I型1.5m~2.5m 1.5m<h≤2.0m(1段)B≤0.9mクローラー型山積0.08m²(平積0.06m²)設置撤去1日</td> <td>m</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>・分水栓取付工(材工共) 1箇所当り</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サドル分水栓建込み工φ25, 200mm</td> <td>ヶ所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm</td> <td>口</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>分水栓 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>残留塩素検査 DPD試薬</td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>タップ 甲型分水栓用φ25</td> <td>個</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>甲型分水栓穿孔機φ25(電動)</td> <td>台</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>修繕用VPユニオンナット 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※重機の選定について バックホウ:0.08m²、タンプトラック2t車で選定。</p> <p>※残土処分工・舗装残滓等処分工における運搬距離は、工事場所を含む各行政区における区役所から処分地までの距離とする。</p>	工種	規格	単位	数量 1箇所当り 幹線道路	舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500	舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.560	掘削工		m ²	0.830	管路埋戻工(改良土)	改良土	m ²	0.720	残土処分工(平野区)		m ²	0.730	舗装残滓等処分工(アスファルト) (平野区)	アスファルト	m ²	0.040	舗装残滓等処分工(路盤廃材) (平野区)	路盤廃材廃材	m ²	0.110	一次復旧工	5-23型工	m ²	0.560	分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000	軽量鋼矢板建込み・引抜工(機械施工)片側延長	I型1.5m~2.5m 1.5m<h≤2.0m(1段)B≤0.9mクローラー型山積0.08m ² (平積0.06m ²)設置撤去1日	m	2.500	工種	単位	数量	サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000	分水栓 25	個	1.000	残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000	タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014	甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002	修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000
工種	規格	単位	数量 1箇所当り 幹線道路																																																																																																																																							
舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500																																																																																																																																							
舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.560																																																																																																																																							
掘削工		m ²	0.830																																																																																																																																							
管路埋戻工(改良土)	改良土	m ²	0.720																																																																																																																																							
残土処分工(住吉区)		m ²	0.730																																																																																																																																							
舗装残滓等処分工(アスファルト) (住吉区)	アスファルト	m ²	0.040																																																																																																																																							
舗装残滓等処分工(路盤廃材) (住吉区)	路盤廃材廃材	m ²	0.110																																																																																																																																							
一次復旧工	5-23型工	m ²	0.560																																																																																																																																							
分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000																																																																																																																																							
軽量鋼矢板建込み・引抜工(機械施工)片側延長	I型1.5m~2.5m 1.5m<h≤2.0m(1段)B≤0.9mクローラー型山積0.08m ² (平積0.06m ²)設置撤去1日	m	2.500																																																																																																																																							
工種	単位	数量																																																																																																																																								
サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000																																																																																																																																								
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000																																																																																																																																								
分水栓 25	個	1.000																																																																																																																																								
残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000																																																																																																																																								
タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014																																																																																																																																								
甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002																																																																																																																																								
修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000																																																																																																																																								
工種	規格	単位	数量 1箇所当り 幹線道路																																																																																																																																							
舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500																																																																																																																																							
舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.560																																																																																																																																							
掘削工		m ²	0.830																																																																																																																																							
管路埋戻工(改良土)	改良土	m ²	0.720																																																																																																																																							
残土処分工(平野区)		m ²	0.730																																																																																																																																							
舗装残滓等処分工(アスファルト) (平野区)	アスファルト	m ²	0.040																																																																																																																																							
舗装残滓等処分工(路盤廃材) (平野区)	路盤廃材廃材	m ²	0.110																																																																																																																																							
一次復旧工	5-23型工	m ²	0.560																																																																																																																																							
分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000																																																																																																																																							
軽量鋼矢板建込み・引抜工(機械施工)片側延長	I型1.5m~2.5m 1.5m<h≤2.0m(1段)B≤0.9mクローラー型山積0.08m ² (平積0.06m ²)設置撤去1日	m	2.500																																																																																																																																							
工種	単位	数量																																																																																																																																								
サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000																																																																																																																																								
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000																																																																																																																																								
分水栓 25	個	1.000																																																																																																																																								
残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000																																																																																																																																								
タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014																																																																																																																																								
甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002																																																																																																																																								
修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000																																																																																																																																								

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																
特記仕様書 73頁 別紙-27 仮接合替工 左表	<div style="text-align: right;">別紙-27</div> <p>仮接合替工</p> <p>○分水栓取付工(包括・材工共) φ200 歩道 ビニル管 矢板なし φ25</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量 幹線道路</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工(アスファルト)</td> <td>アスファルト舗装版15cm以下</td> <td>m</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削・積込工</td> <td>0cm超え15cm以下</td> <td>m²</td> <td>0.580</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>0.580</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工(改良土)</td> <td>改良土</td> <td>m³</td> <td>0.550</td> </tr> <tr> <td>残土処分(住吉区)</td> <td></td> <td>m³</td> <td>0.520</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(アスファルト)(住吉区)</td> <td>アスファルト</td> <td>m²</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(路盤廃材)(住吉区)</td> <td>路盤廃材</td> <td>m²</td> <td>0.060</td> </tr> <tr> <td>一次復旧工</td> <td>3-5型工</td> <td>m²</td> <td>0.560</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付工(材工共)</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>1箇所当り</p> <p>・分水栓取付工(材工共)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サドル分水栓建込み工φ25, 200mm</td> <td>ヶ所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm</td> <td>口</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>分水栓 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>残留塩素検査 DPD試薬</td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>タップ 甲型分水栓用φ25</td> <td>個</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>甲型分水栓穿孔機φ25(電動)</td> <td>台</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>修繕用VPユニオンナット 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>1箇所当り</p> <p>※重機の選定について バックホウ:0.08㎡、タンクトラック2t車で選定。</p> <p>※残土処分工・舗装残滓等処分工における運搬距離は、工事場所を含む各行政区における区役所から処分地までの距離とする。</p> <div style="text-align: center;">73</div>	工種	規格	単位	数量 幹線道路	舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500	舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.580	掘削工		m ²	0.580	管路埋戻工(改良土)	改良土	m ³	0.550	残土処分(住吉区)		m ³	0.520	舗装残滓等処分工(アスファルト)(住吉区)	アスファルト	m ²	0.020	舗装残滓等処分工(路盤廃材)(住吉区)	路盤廃材	m ²	0.060	一次復旧工	3-5型工	m ²	0.560	分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000	工種	単位	数量	サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000	分水栓 25	個	1.000	残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000	タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014	甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002	修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000	<div style="text-align: right;">別紙-27</div> <p>仮接合替工</p> <p>○分水栓取付工(包括・材工共) φ200 歩道 ビニル管 矢板なし φ25</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量 幹線道路</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工(アスファルト)</td> <td>アスファルト舗装版15cm以下</td> <td>m</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削・積込工</td> <td>0cm超え15cm以下</td> <td>m²</td> <td>0.580</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>0.580</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工(改良土)</td> <td>改良土</td> <td>m³</td> <td>0.550</td> </tr> <tr> <td>残土処分(平野区)</td> <td></td> <td>m³</td> <td>0.520</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(アスファルト)(平野区)</td> <td>アスファルト</td> <td>m²</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工(路盤廃材)(平野区)</td> <td>路盤廃材</td> <td>m²</td> <td>0.060</td> </tr> <tr> <td>一次復旧工</td> <td>3-5型工</td> <td>m²</td> <td>0.560</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付工(材工共)</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>1箇所当り</p> <p>・分水栓取付工(材工共)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サドル分水栓建込み工φ25, 200mm</td> <td>ヶ所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm</td> <td>口</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>分水栓 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>残留塩素検査 DPD試薬</td> <td>箇所</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>タップ 甲型分水栓用φ25</td> <td>個</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>甲型分水栓穿孔機φ25(電動)</td> <td>台</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>修繕用VPユニオンナット 25</td> <td>個</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>1箇所当り</p> <p>※重機の選定について バックホウ:0.08㎡、タンクトラック2t車で選定。</p> <p>※残土処分工・舗装残滓等処分工における運搬距離は、工事場所を含む各行政区における区役所から処分地までの距離とする。</p> <div style="text-align: center;">73</div>	工種	規格	単位	数量 幹線道路	舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500	舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.580	掘削工		m ²	0.580	管路埋戻工(改良土)	改良土	m ³	0.550	残土処分(平野区)		m ³	0.520	舗装残滓等処分工(アスファルト)(平野区)	アスファルト	m ²	0.020	舗装残滓等処分工(路盤廃材)(平野区)	路盤廃材	m ²	0.060	一次復旧工	3-5型工	m ²	0.560	分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000	工種	単位	数量	サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000	分水栓 25	個	1.000	残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000	タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014	甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002	修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000
工種	規格	単位	数量 幹線道路																																																																																																																															
舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500																																																																																																																															
舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.580																																																																																																																															
掘削工		m ²	0.580																																																																																																																															
管路埋戻工(改良土)	改良土	m ³	0.550																																																																																																																															
残土処分(住吉区)		m ³	0.520																																																																																																																															
舗装残滓等処分工(アスファルト)(住吉区)	アスファルト	m ²	0.020																																																																																																																															
舗装残滓等処分工(路盤廃材)(住吉区)	路盤廃材	m ²	0.060																																																																																																																															
一次復旧工	3-5型工	m ²	0.560																																																																																																																															
分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000																																																																																																																															
工種	単位	数量																																																																																																																																
サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000																																																																																																																																
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000																																																																																																																																
分水栓 25	個	1.000																																																																																																																																
残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000																																																																																																																																
タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014																																																																																																																																
甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002																																																																																																																																
修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000																																																																																																																																
工種	規格	単位	数量 幹線道路																																																																																																																															
舗装切断工(アスファルト)	アスファルト舗装版15cm以下	m	2.500																																																																																																																															
舗装版直接掘削・積込工	0cm超え15cm以下	m ²	0.580																																																																																																																															
掘削工		m ²	0.580																																																																																																																															
管路埋戻工(改良土)	改良土	m ³	0.550																																																																																																																															
残土処分(平野区)		m ³	0.520																																																																																																																															
舗装残滓等処分工(アスファルト)(平野区)	アスファルト	m ²	0.020																																																																																																																															
舗装残滓等処分工(路盤廃材)(平野区)	路盤廃材	m ²	0.060																																																																																																																															
一次復旧工	3-5型工	m ²	0.560																																																																																																																															
分水栓取付工(材工共)		箇所	1.000																																																																																																																															
工種	単位	数量																																																																																																																																
サドル分水栓建込み工φ25, 200mm	ヶ所	1.000																																																																																																																																
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm	口	1.000																																																																																																																																
分水栓 25	個	1.000																																																																																																																																
残留塩素検査 DPD試薬	箇所	1.000																																																																																																																																
タップ 甲型分水栓用φ25	個	0.014																																																																																																																																
甲型分水栓穿孔機φ25(電動)	台	0.002																																																																																																																																
修繕用VPユニオンナット 25	個	1.000																																																																																																																																