

令和元年7月17日 公告

夢洲3区盛土工事

工事設計書、積算基準関係資料及び工事費内訳書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
工事設計書 5頁 第1-1号明細書 盛土工 3行目 形状寸法*積算要素について	F護岸から夢洲3区へ運搬(標準BH山積 1.4m (平積1.0m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土 含む)、DID有、距離1.0km以下、タイヤ 損傷 費(普通)含む)	F護岸から夢洲3区へ運搬(標準BH山積 1.4m³ (平積1.0m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土 含む)、DID有、距離1.0km以下、タイヤ 損耗 費(普通)含む)
積算基準関係資料 5頁 第1-1号明細書 盛土工 3行目 形状寸法*積算要素について		
工事設計書 6頁 第1-2号明細書 通路整備工 3行目 形状寸法*積算要素について	3区へ運搬(標準BH山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、 土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID有、距離 1.0km以下、タイヤ 損傷 費(普通)含む)	3区へ運搬(標準BH山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、 土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID有、距離 1.0km以下、タイヤ 損耗 費(普通)含む)
積算基準関係資料 6頁 第1-2号明細書 通路整備工 3行目 形状寸法*積算要素について		
工事費内訳書 1行目 名称等について	船路 ・泊地・船だまり	航路 ・泊地・船だまり

誤

(8706)

第 1- 1号明細書

盛土工

種別	細別	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	材料費	材料費(山砂(I) (径300mm以下、75μm通過15%以下、ガット船による護岸上直接揚土)、材料割増率30%を含む)	m3	415,400			
盛土工	積込	F岸壁でダンプトラックへの積込(ルーズ)、土砂50,000m3以上	m3	415,400			別紙摘要-0001
盛土工	土砂等運搬	F護岸から夢洲3区へ運搬(標準B山砂 1.4m ³ 平積1.0m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、D/D有、距離1.0km以下、タイヤ損傷費(普通)含む)	m3	415,400			別紙摘要-0001
盛土工	整地	敷均し(ルーズ)、標準以外	m3	415,400			別紙摘要-0001
	計						



正

(8706)

第 1- 1号明細書

盛土工

種別	細別	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	材料費	材料費(山砂(I) (径300mm以下、75μm通過15%以下、ガット船による護岸上直接揚土)、材料割増率30%を含む)	m3	415,400			
盛土工	積込	F岸壁でダンプトラックへの積込(ルーズ)、土砂50,000m3以上	m3	415,400			別紙摘要-0001
盛土工	土砂等運搬	F護岸から夢洲3区へ運搬(標準B山砂 1.4m ³ 平積1.0m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、D/D有、距離1.0km以下、タイヤ損傷費(普通)含む)	m3	415,400			別紙摘要-0001
盛土工	整地	敷均し(ルーズ)、標準以外	m3	415,400			別紙摘要-0001
	計						



第 1 - 2号明細書

誤

通路整備工

(8706)

種別	細別	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘要
通路整備工	掘削(1)	土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、10000m ³ 未満(護岸通路部)	m ³	430			別紙摘要-0001
通路整備工	掘削(2)	土砂、片切掘削(斜路部)	m ³	1,500			別紙摘要-0001
通路整備工	土砂等運搬	3区へ運搬(標準B山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID有、距離1.0km以下、タイヤ損耗費(普通)含む)	m ³	1,930			別紙摘要-0001
通路整備工	整地	敷均し(ルーズ)、標準以外	m ³	1,930			別紙摘要-0001
通路整備工	不陸修正(1)	モータグレーダ方式(護岸通路部)	m ²	900			
通路整備工	不陸修正(2)	ブルドーザ方式(斜路部)	m ²	330			
	計						



大阪市

第 1 - 2号明細書

正

通路整備工

(8706)

種別	細別	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘要
通路整備工	掘削(1)	土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、10000m ³ 未満(護岸通路部)	m ³	430			別紙摘要-0001
通路整備工	掘削(2)	土砂、片切掘削(斜路部)	m ³	1,500			別紙摘要-0001
通路整備工	土砂等運搬	3区へ運搬(標準B山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID有、距離1.0km以下、タイヤ損耗費(普通)含む)	m ³	1,930			別紙摘要-0001
通路整備工	整地	敷均し(ルーズ)、標準以外	m ³	1,930			別紙摘要-0001
通路整備工	不陸修正(1)	モータグレーダ方式(護岸通路部)	m ²	900			
通路整備工	不陸修正(2)	ブルドーザ方式(斜路部)	m ²	330			
	計						



大阪市

