

令和7年11月4日公告

令和7年度 東部方面管理事務所管内橋梁補修その他工事

○公告資料に修正がありました。下記正誤表をご確認ください。

修正箇所	誤	正
工事設計書（47ページ） 頁0 - 0045 横断歩道橋補修工 第0027号 明細書	別添（1ページ）のとおり	別添（2ページ）のとおり
工事設計書（74ページ） 頁0 - 0072 横断歩道橋補修工 第0052号 明細書	別添（3ページ）のとおり	別添（4ページ）のとおり
見積参考資料（48ページ） 頁0-0046 工種明細書 工種第0023号 明細書	別添（5ページ）のとおり	別添（6ページ）のとおり
見積参考資料（134ページ） 頁0-0132 1 位単価表	別添（7ページ）のとおり	別添（8ページ）のとおり
見積参考資料（54ページ） 頁0-0052 工種明細書 工種第0027号 明細書	別添（9ページ）のとおり	別添（10ページ）のとおり
見積参考資料（89ページ） 頁0-0087 工種明細書 工種第0052号 明細書	別添（11ページ）のとおり	別添（12ページ）のとおり

「令和7年度 東部方面管理事務所管内橋梁補修その他工事」

- ・工事設計書および見積参考資料の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

## 訂正箇所 (誤)

工事設計書 (47ページ) 頁0 - 0045 工種明細書 工種第0027号 明細書 横断歩道橋補修工

[illegible]

大 阪 市

00001136955

: 訂正箇所



Y1776200  
横断歩道橋補修工

工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書

頁0-0072

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含む	324	m <sup>2</sup>			
4	横断歩道橋補修 ノンスリップタイル設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	27	m <sup>2</sup>			
4	鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・パテ等含む (0.15m <sup>2</sup> 以上/枚)	11	m <sup>2</sup>			
4	ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	3	m			
4	現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	3	m			
	※※単位当り※※	1	式			

大 阪 市

00001136955

: 訂正箇所

Y1776200  
横断歩道橋補修工

## 工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書

頁0-0072

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含まず	324	m <sup>2</sup>			
横断歩道橋補修 ノンスリップタイル設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	27	m <sup>2</sup>			
鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・ハテ等含む (0.15m <sup>2</sup> 以上/枚)	11	m <sup>2</sup>			
ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	3	m			
現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	3	m			
**単位当り**	1	式			

大 阪 市

00001136955

 : 訂正箇所

## 訂正箇所（誤）

見積参考資料 (48ページ) 頁0 - 0046 工種明細書 工種第0023号 明細書 構造物補修工

Y17822M9  
構造物補修工

## 工 種 明 細 書

工種第0023号 明細書

頁0-0046

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 ひび割れ補修工(低圧注入工法) エポキシ樹脂系注入材 クラック幅0.2～5.0mm 延べ施工量:10m	1	構造物			
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1構造物あたり補修延べ延長25m未満 シール材使用量:1.397kg 注入材使用量:1.380kg					
4 断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル はつり(タタキ工含む), 鉄筋ケレン・防錆処理含む 延べ施工量:0.1m3	1	構造物			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり ポリマーセメントモルタル 修復延べ体積0.1m3以上					
4 構造物等目地シール撤去 目地材撤去 平均施工幅20mm	10	m			
構造物等目地シール工 目地材撤去 平均施工幅20mm シール面の既設プライヤー除去まで					第0009号 単価表
4 構造物等目地シール設置 変性シリコン系シーリング材(コンクリート系構造物用) 平均施工幅20mm パックアップ材(シリコン系)含む	10	m			
構造物等目地シール工 目地材設置 平均施工幅20mm シール材深さ10mm バックアップ材深さ30mm プライヤー含む					第0010号 単価表
4 防鳥ネット撤去 高所作業車作業 (再利用なし)	5	m <sup>2</sup>			
防鳥ネット撤去費(剥落防止兼用・一般用) 高所作業車運搬費・賃料等含む					
4 防鳥ネット設置 高所作業車作業 取付金具設置等含む	5	m <sup>2</sup>			材工共
防鳥ネット設置費(剥落防止兼用) 高所作業車運搬費・賃料含む 取付金具設置含む(材工共)					第0011号 単価表

大 阪 市

00001136955

: 訂正箇所

## 訂正箇所（正）

見積参考資料（48ページ） 頁0 - 0046 工種明細書 工種第0023号 明細書 構造物補修工

Y17822M9  
構造物補修工

## 工 種 明 細 書

工種第0023号 明細書

頁0-0046

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ひび割れ補修工(低圧注入工法) エポキシ樹脂系注入材 クラック幅0.2～5.0mm 延べ施工量:10m	1	構造物			
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1構造物あたり補修延べ延長25m未満 シーラ材使用量:1.397kg 注入材使用量:1.380kg					
断面修復工(左官工法) ポリマーセメントモルタル はつり(カッター工含む)、 鉄筋ケレン・防錆処理含む 延べ施工量:0.1m3	1	構造物			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり ポリマーセメントモルタル 修復延べ体積0.1m3以上					
構造物等目地シーラ撤去 目地材撤去 平均施工幅20mm	10	m			
構造物等目地シーラ工 目地材撤去 平均施工幅20mm シーラ面の既設プライヤー除去まで					第0009号 単価表
構造物等目地シーラ設置 変性シリコン系シーリング材(コンクリート系構造物用) 平均施工幅20mm パックアップ材(リレックス系)含む	10	m			
構造物等目地シーラ工 目地材設置 平均施工幅20mm シーラ材深さ10mm パッキング材深さ30mm プライヤー含む					第0010号 単価表
防鳥ネット撤去 高所作業車作業 (再利用なし)	5	m <sup>2</sup>			
防鳥ネット撤去費(剥落防止兼用・一般用) 高所作業車運搬費・賃料等含む					
防鳥ネット設置 高所作業車作業 取付金具設置等含む	5	m <sup>2</sup>			材工共
防鳥ネット設置費(一般用) 高所作業車運搬費・賃料含む 取付金具設置含む(材工共)					第0011号 単価表

大 阪 市

00001136955

: 訂正箇所

VBNS01  
防鳥ネット設置費(剥落防止兼用)

## 1 位 単 価 表

第0011号 単価表 頁0-0132  
( 1 m2 当り )

高所作業車運転費・賃料含む

取付金具設置含む(材工共)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
防鳥ネット設置費(剥落防止兼用・一般用) 高所作業車作業 運転費・賃料等含む(工費)	1	m2			
防鳥ネット用ネット ポリエチレンネット 一般用 無結節 ロープ、ワイヤ、ワイヤクリップ、取付カンブ 含む	1	m2			材料費
**単位当り**	1	m2			

大 阪 市

00001136955

: 訂正箇所





Y1776200  
横断歩道橋補修工

## 工 種 明 細 書

工種第0027号 明細書

頁0-0052

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含む	10	m <sup>2</sup>			
既設橋面舗装はぎとり 既設舗装厚60mm以下 積込含む					
4 横断歩道橋補修 ノンスリップ <sup>®</sup> タイル設置 階段用 モデル製 300×300×25mm	10	m <sup>2</sup>			
橋面舗装(ノンスリップ <sup>®</sup> タイル) ノンスリップ <sup>®</sup> タイル設置					第0012号 単価表
**単位当り**	1	式			

大 阪 市

00001136955

 : 訂正箇所

Y1776200  
横断歩道橋補修工

## 工 種 明 細 書

工種第0027号 明細書

頁0-0052

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含まず	10	m <sup>2</sup>			
既設橋面舗装はぎとり 既設舗装厚60mm以下 積込含まず					
4 横断歩道橋補修 ノズリッパ'タイル設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	10	m <sup>2</sup>			
橋面舗装(ノズリッパ'タイル) ノズリッパ'タイル設置					第0012号 単価表
**単位当り**	1	式			

大 阪 市

00001136955

 : 訂正箇所

Y1776200  
横断歩道橋補修工

## 工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書

頁0-0087

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含む	324	m <sup>2</sup>			
既設橋面舗装はぎ取り 既設舗装厚60mm以下 積込含む					
横断歩道橋補修 ノンスリップ タイル設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	27	m <sup>2</sup>			
橋面舗装(ノンスリップ タイル) ノンスリップ タイル設置					第0012号 単価表
鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・パテ等含む (0.15m <sup>2</sup> 以上/枚)	11	m <sup>2</sup>			
鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・パテ等含む 施工規模:0.15m <sup>2</sup> 以上/枚					第0042号 単価表
ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	3	m			
ガス切断 手動 板厚2mm以上10mm未満 陸上施工					
現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	3	m			
現場溶接 すみ肉脚長6mm換算					
**単位当り**	1	式			

大 阪 市

00001136955

: 訂正箇所

## 訂正箇所（正）

見積参考資料 (89ページ) 頁0 - 0087 工種明細書 工種第0052号 明細書 横断歩道橋補修工

Y1776200  
横断歩道橋補修工

## 工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書

頁0-0087

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含まず	324	m <sup>2</sup>			
	既設橋面舗装はぎ取り 既設舗装厚60mm以下 積込含まず					
4	横断歩道橋補修 ノンスリップタイル設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	27	m <sup>2</sup>			
	橋面舗装(ノンスリップタイル) ノンスリップタイル設置					第0012号 単価表
4	鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・パテ等含む (0.15m <sup>2</sup> 以上/枚)	11	m <sup>2</sup>			
	鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・パテ等含む 施工規模:0.15m <sup>2</sup> 以上/枚					第0042号 単価表
4	ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	3	m			
	ガス切断 手動 板厚2mm以上10mm未満 陸上施工					
4	現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	3	m			
	現場溶接 すみ肉脚長6mm換算					
	※※単位当り※※	1	式			

大 阪 市

00001136955

: 訂正箇所