

令和7年11月11日公告
令和7年度 臨港方面管理事務所管内橋梁補修工事

○公告資料に修正がありました。下記正誤表をご確認ください。

修正箇所	誤	正
見積参考資料 （43ページ） 頁0 - 0041 工種明細書 工種第0023号 明細書	別添（1ページ）のとおり	別添（2ページ）のとおり
見積参考資料 （104ページ） 頁0 - 0102 1位単価表 第0011号 単価表	別添（3ページ）のとおり	別添（4ページ）のとおり
工事設計書 （69ページ） 頁0 - 0067 工種明細書 工種第0052号 明細書	別添（5ページ）のとおり	別添（6ページ）のとおり
見積参考資料 （84ページ） 頁0 - 0082 工種明細書 工種第0052号 明細書	別添（7ページ）のとおり	別添（8ページ）のとおり

令和7年11月11日 公告

「令和7年度 臨港方面管理事務所管内橋梁補修工事」

・工事設計書及び見積参考資料の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

訂正箇所（誤）					
見積参考資料（43ページ） 頁0 - 0041 工種明細書 工種第0023号 明細書 構造物補修工					
<div>Y17822M9 構造物補修工</div> <div>工 種 明 細 書</div> <div>工種第0023号 明細書 頁0-0041</div>					
4	ひび割れ補修工（低圧注入工法） ポリアセリト樹脂系注入材 グラック幅0.2～5.0mm 延べ施工量：10m	1	構造物		
	ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1構造物あたり補修延べ延長25m未満 シール材使用量：1.397kg 注入材使用量：1.380kg				
4	断面修復工（左官工法） ポリアセリト樹脂系 はつり（カッター工含む）、 鉄筋ケレン・防錆処理含む 延べ施工量：0.1m3	1	構造物		
	断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり ポリアセリト樹脂系 修復延べ体積0.1m3以上				
4	構造物等目地シール撤去 目地材撤去 平均施工幅20mm	10	m		
	構造物等目地シール工 目地材撤去 平均施工幅20mm シール面の既設ブライマー除去まで				第0009号 単価表
4	構造物等目地シール設置 変性シリコン系シーリング材（コンクリート系構造物用） 平均施工幅20mm パックアップ材（ウレタン系）含む	10	m		
	構造物等目地シール工 目地材設置 平均施工幅20mm シール材深さ10mm バックアップ材深さ30mm ブライマー含む				第0010号 単価表
4	防鳥ネット撤去 高所作業車作業 （再利用なし）	5	m ²		
	防鳥ネット撤去費（剥落防止兼用・一般用） 高所作業車運転費・賃料等含む				
4	防鳥ネット設置 高所作業車作業 取付金具設置等含む	5	m ²		材工共
	防鳥ネット設置費（剥落防止兼用） 高所作業車運転費・賃料含む 取付金具設置含む（材工共）				第0011号 単価表

大 阪 市

00001136933

：訂正箇所

Y17822M9
構造物補修工

工 種 明 細 書

工種第0023号 明細書 頁0-0041

	細 別	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	ひび割れ補修工 (低圧注入工法) エポキシ樹脂系注入材 グラツク幅0.2～5.0mm 延べ施工量:10m	1	構造物			
	ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 1構造物あたり補修延べ延長25m未満 シール材使用量:1.397kg 注入材使用量:1.380kg					
4	断面修復工 (左官工法) ポリアセリノートモルタル はつり (カッター工含む), 鉄筋ケレン・防錆処理含む 延べ施工量:0.1m3	1	構造物			
	断面修復工 (左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり ポリアセリノートモルタル 修復延べ体積0.1m3以上					
4	構造物等目地シール撤去 目地材撤去 平均施工幅20mm	10	m			
	構造物等目地シール工 目地材撤去 平均施工幅20mm シール面の既設プライヤー除去まで					第0009号 単価表
4	構造物等目地シール設置 変性シリコン系シーリング材 (コンクリート系構造物用) 平均施工幅20mm パッケージ材 (ウレタン系) 含む	10	m			
	構造物等目地シール工 目地材設置 平均施工幅20mm シール材深さ10mm パッケージ材深さ30mm プライヤー含む					第0010号 単価表
4	防鳥ネット撤去 高所作業車作業 (再利用なし)	5	m 2			
	防鳥ネット撤去費 (剥落防止兼用・一般用) 高所作業車運転費・賃料等含む					
4	防鳥ネット設置 高所作業車作業 取付金具設置等含む	5	m 2			材工共
	防鳥ネット設置費 (一般用) 高所作業車運転費・賃料含む 取付金具設置含む (材工共)					第0011号 単価表

大 阪 市

00001136933

: 訂正箇所

VBNS01
防鳥ネット設置費(一般用)
高所作業車運転費・賃料含む

1 位 単 価 表

第0011号 単価表
(1 m 2 当り)

頁0-0102

取付金具設置含む(材工共)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
防鳥ネット設置費(剥落防止兼用・一般用) 高所作業車作業 運転費・賃料等含む(工費)	1	m 2			
防鳥ネット用ネット ※ リエレンネット 一般用 無結節 ロープ、リヤー、リヤーグリップ、取付クランプ 含む	1	m2			材料費
単位当り	1	m 2			

: 訂正箇所

Y1776200
横断歩道橋補修工

工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書 頁0-0067

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含む	108	m ²			
横断歩道橋補修 ノンスリップ [®] タイル設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	9	m ²			
鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・バテ等含む (0.15m ² 以上/枚)	1	m ²			
ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	1	m			
現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	1	m			
単位当り	1	式			

大 阪 市

00001136933

: 訂正箇所

Y1776200
横断歩道橋補修工

工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書 頁0-0067

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含まず	108	m ²			
横断歩道橋補修 ノンスリップ [®] タイル設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	9	m ²			
鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・パテ等含む (0.15m ² 以上/枚)	1	m ²			
ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	1	m			
現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	1	m			
単位当り	1	式			

大 阪 市

00001136933

: 訂正箇所

Y1776200
横断歩道橋補修工

工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書 頁0-0082

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含む	108	m ²			
	既設橋面舗装はぎとり 既設舗装厚60mm以下 積込含む					
4	横断歩道橋補修 ノスリアップ [※] 設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	9	m ²			
	橋面舗装(ノスリアップ [※] 設置) ノスリアップ [※] 設置					第0012号 単価表
4	鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー [※] 等含む (0.15m ² 以上/枚)	1	m ²			
	鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー [※] 等含む 施工規模:0.15m ² 以上/枚					第0042号 単価表
4	ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	1	m			
	ガス切断 手動 板厚2mm以上10mm未満 陸上施工					
4	現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	1	m			
	現場溶接 すみ肉脚長6mm換算					
	※単位当り※	1	式			

大 阪 市

00001136933

: 訂正箇所

Y1776200
横断歩道橋補修工

工 種 明 細 書

工種第0052号 明細書 頁0-0082

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	横断歩道橋補修 既設舗装はぎ取り 厚60mm以下 積込含まず	108	m 2			
	既設橋面舗装はぎとり 既設舗装厚60mm以下 積込含まず					
4	横断歩道橋補修 ノンスリップ タイヤ設置 階段用 モルタル製 300×300×25mm	9	m 2			
	橋面舗装(ノンスリップ タイヤ) ノンスリップ タイヤ設置					第0012号 単価表
4	鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・ハテ等含む (0.15m2以上/枚)	1	m 2			
	鋼材損傷部補修 紫外線硬化型FRPシート プライマー・ハテ等含む 施工規模:0.15m2以上/枚					第0042号 単価表
4	ガス切断工 手動 板厚2mm以上10mm未満	1	m			
	ガス切断 手動 板厚2mm以上10mm未満 陸上施工					
4	現場溶接 すみ肉脚長6mm換算	1	m			
	現場溶接 すみ肉脚長6mm換算					
	単位当り	1	式			

大 阪 市

00001136933

: 訂正箇所