

平成26年10月7日 公告

「海老江東公園新設工事」

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
図面 2/19 撤去平面図 特記仕様について	<p><特記仕様></p> <ul style="list-style-type: none">・撤去範囲については、本市監督職員と現場立会のうえ、最終確認を行うこと。・コンクリート基礎撤去は、基礎砕石より上部とする。・発生コンクリート塊(無筋・有筋共)は、再資源化処理施設に搬出すること。・発生アスファルト塊は、再資源化処理施設に搬出すること。・移設する金網フェンスと門扉は、再利用するため丁寧に扱うこと。また、移設先については施設平面図参照のうえ、本市監督職員に最終確認を行うこと。・撤去鋼材はスクラップ処分とすること。	<p><特記仕様></p> <ul style="list-style-type: none">・撤去範囲については、本市監督職員と現場立会のうえ、最終確認を行うこと。・コンクリート基礎撤去は、基礎砕石より上部とする。・発生コンクリート塊(無筋・有筋共)は、再資源化処理施設に搬出すること。・発生アスファルト塊は、再資源化処理施設に搬出すること。・移設する金網フェンスと門扉は、再利用するため丁寧に扱うこと。また、移設先については施設平面図参照のうえ、本市監督職員に最終確認を行うこと。・撤去鋼材はスクラップ処分とすること。・<u>金網フェンス本体の撤去は段階的に本市で行うため、基礎ブロックの取壊し及びコンクリート殻、鋼材処分についてのみ行うものとする。</u>