

平成27年5月14日 公告

「三国東地区内一円防塵舗装工事（27-1）」

1. 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
工事設計書 細目 頁0-0015 6行目	街渠コンクリート 街渠Co（路盤無） 生Co18-8-40（高炉）	街渠コンクリート 街渠Co（路盤無） 型枠有 生Co18-8-40（高炉）
特記仕様書[各工種（一般事項）] 2頁 【 構造物土工係数 】 [縁石工]		記載内容に一部落丁がありましたので、 別紙 のとおり訂正しています。

[構造物撤去工 (コンクリート構造物取壊し)]

施工条件等	構造物撤去工		殻運搬処理
	C o 構造物取壊し		
施工方法：機械施工 (4.0m ≤ W)	(A) C o 圧砕機 (低騒音・低振動)		(A) BH0.45・DT10
施工方法：機械施工 (4.0m > W)	(B) C o 圧砕機 (低騒音・低振動)		(B) BH0.28・DT4
施工方法：人力施工	(D) C o ブレーカー		(D) 人力・DT2

* 「重機の使用ができない狭い場所、部分的な壊しが必要な場合」に限り、監督職員と協議のうえ区分 (D) を選択することができる。

【構造物土工係数】

本工事の構造物土量は、次表の係数表を参考に数量の算出を行うこと。なお現地盤高と計画高さの差が下表に該当しないとき又は、記載のない項目については、根拠資料を添付のうえ監督職員と協議を行うものとする。

[縁石工]

種別	細別及び 形状寸法	現地盤高-計画高さ (h) : -20cm < h ≤ 20cm				舗装構成等適用条件	工種区分 (参考機種)	
		係数 (新設)		係数 (修繕)			作業土工	
		床掘り	埋戻し	床掘り	埋戻し		床掘り	埋戻し
縁石工	地先境界 (基礎有り)	0.4/10m	0.1/10m	0.1/10m	0.1/10m	A 05-15	(D) BH0.13・DT2	(F) 人力・タンバ
	歩車道境界 H250	1.1/10m	0.4/10m	0.4/10m	0.4/10m	AF03-10 (街渠路盤無し)	(C) BH0.28・DT4	(E) BH0.28・タンバ

[排水構造物工]

種別	細別及び 形状寸法	現地盤高-計画高さ (h) : -20cm < h ≤ 20cm				舗装構成等適用条件	工種区分 (参考機種)	
		係数 (新設)		係数 (修繕)			作業土工	
		床掘り	埋戻し	床掘り	埋戻し		床掘り	埋戻し
集水枘・マンホール工	集水枘 (I・IV型)	1.4/10基	0.0/10基	別途算出	別途算出		(C)	(E)
	集水枘 (II・III型)	1.3/10基	0.0/10基	別途算出	別途算出	A 05-15 (道路内)	BH0.28・DT4	BH0.28・タンバ