

■ 設計数量

本工事における設計数量は次のとおりとする。ただし、外壁改修工事については、図中特記仕様書による。

科目	細目	摘要	単位	我孫子中学校(体育館)	
				数量	
直接仮設	内部足場	枠組脚足場(体育館) 手すり先行方式	m <sup>2</sup>	588.0	
		枠組脚足場(武道場) 手すり先行方式	m <sup>2</sup>		
	養生	床養生 シート+合板	m <sup>2</sup>	588.0	
		ステージ側壁養生 養生シート=0.15	m <sup>2</sup>	64.5	
		棚床養生 養生シート=0.15	m <sup>2</sup>	588.0	
		ステージ側以外3面壁養生 養生シート=0.15	m <sup>2</sup>	111.0	
		武道場壁養生 養生シート=0.15	m <sup>2</sup>		
		大型備品養生 養生シート=0.15	式	1.0	
整理清掃後片付け	整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修	m <sup>2</sup>	588.0		
木工	見切縁	杉60×60 SOP塗	m	60.8	
塗装	木部EP-G塗改修仕様	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>		
	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面工程B種塗料1種 錆止工程C塗料A下地RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>		
	EP塗り改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>		
	EP塗り改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>		
	EP塗り改修仕様	ALC面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>		
	EP塗り改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>		
内外装	舞台側垂壁改修	PBt=9.5 下地共 EP塗	m <sup>2</sup>		
ユニットおよびその他	溶接部目視点検		m <sup>2</sup>		
	バスケットゴール接合部点検	1対(2か所)	式	1.0	
	仕切りネット取外し・再設置		式	1.0	
	カーテン仮撤去・復旧	(体育館)	式	1.0	
	カーテン仮撤去・復旧	(武道場)	式		
	家具備品類取外し・再設置		m <sup>3</sup>		
撤去	天井裏落下物調査		m <sup>2</sup>	588.0	
	天井エキスパントメタル撤去	一重張り一般集積共	m <sup>2</sup>	588.0	
	天井下地撤去	集積共	m <sup>2</sup>	588.0	

特記事項							記号 部位	改修範囲	該当	記号	改修仕様	設計数量	記号 部位	改修範囲	該当	記号	改修仕様	設計数量																																																																																																																							
<p>○ 本工事に該当する改修内容は、右記一覧表の該当欄に ・ 印とする。改修仕様の (※ ○) 印が無い場合 * を適用する。</p> <p>○ 工事範囲内はガラスクリーニングを行うこと。</p> <p>○ 建具廻りシーリングは、すべて打替ること。</p>							共通		○	◇ P	・W-1 高圧水洗浄 ・W-2-1 アンカーピンニング注入併用工法 ・仕上げ (各部位 A (一般部) の仕様による) (○内は、部位記号による)	2.043㎡	◇ 一階廊下柱見切ボーダー		○	◇ A (一般部)	・人研面 (巾木共) 汚れ付着物除去 ・中性洗剤洗い ・ワックス掛け仕上	96.5㎡																																																																																																																							
備考									○	◇ A (一般部)	・W-1 高圧水洗浄 ・W-3 仕上げ			○	◇ B (悪所)	・既設人研撤去 ・人造石研出しの上、ワックス掛け仕上																																																																																																																									
<p>○ シーリング: ポリウレタン系 (2成分型) ・ ・ ・ 打継目地、誘発目地、サッシ廻り換気 (通気) バイブ</p> <p>ポリサルファイド系 ・ ・ ・ 上記以外の場所</p> <p>○ 塗膜防水は、ウレタン系塗膜防水 X-2 (表3.6.1) とする。</p> <p>○ 在来部撤去取合い部は、カッター切 (矩形) とする。</p> <p>○ 外壁改修範囲内の不要金物撤去は本工事に含む。</p> <p>○ 高圧水洗浄に於いて漏水なき様施工のこと。</p> <p>○ キリツケ、ダキ廻り迄、十分注意のこと。</p>							外壁	カッター切 	○	◇ B (悪所)	・既設モルタル撤去 ・W-2-6 モルタル塗替工法 ・W-3 仕上げ (下地強化剤塗除く)		◇ 柱・壁 タイル貼		○	◇ C (一般部)	・既設モルタル面 下地調整 (※ R B 種 (※ 30% ・ %) ・ R C 種) の上、塗装 (※ E P 塗 ・ 図示)																																																																																																																								
建具開口寸法リスト									○	◇ C (全面悪所)	・既設モルタル撤去 ・W-2-6 モルタル塗替工法 ・W-3 仕上げ (下地強化剤塗、 カチオン系ポリマーセメントモルタル除く)			○	◇ D (悪所)	・既設モルタル (人研) 撤去 ・モルタル用接着剤塗布 ・モルタルコテ押さえの上、塗装 (※ E P 塗 ・ 図示)																																																																																																																									
							腰壁		○	◇ A (一般部)	・W-1 高圧水洗浄	40.8㎡	◇ 柱・壁 タイル貼		○	◇ A (一般部)	・クリーニング仕上	14.2㎡																																																																																																																							
									○	◇ B (悪所)	・既設モルタル撤去 ・W-2-6 モルタル塗替工法			9.3㎡	○	◇ B (悪所)	・目地補修の上 ・クリーニング仕上																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>開口記号</th> <th>W</th> <th>H</th> <th>D 1 (ダキ、マグサ)</th> <th>D 2 (面台)</th> <th>カ所</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AW-1</td> <td>3,330</td> <td>2,230</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>29</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-2</td> <td>2,730</td> <td>2,230</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>6</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-3</td> <td>4,730</td> <td>2,230</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>3</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-4</td> <td>2,910</td> <td>1,260</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>3</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-5</td> <td>6,880</td> <td>1,830</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>14</td> <td>シーリング打替 サッシ、クリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-6</td> <td>1,780</td> <td>1,830</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>2</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-7</td> <td>3,330</td> <td>2,230</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>30</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-8</td> <td>1,660</td> <td>1,260</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>6</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-9</td> <td>2,870</td> <td>1,260</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>2</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-10</td> <td>810</td> <td>1,260</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>8</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-11</td> <td>1,060</td> <td>1,260</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>1</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AW-12</td> <td>490</td> <td>590</td> <td>190</td> <td>220</td> <td>2</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AG-1</td> <td>860</td> <td>510</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>6</td> <td>シーリング打替 サッシクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AD-1</td> <td>3,435</td> <td>3,110</td> <td>190</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>AD-2</td> <td>1,760</td> <td>1,860</td> <td>300</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング</td> </tr> <tr> <td>SD-1</td> <td>1,860</td> <td>1,860</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2</td> <td>シーリング打替 塗装替、ガラスクリーニング</td> </tr> </tbody> </table>							開口記号	W	H	D 1 (ダキ、マグサ)	D 2 (面台)	カ所	備考	AW-1	3,330	2,230	190	220	29	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-2	2,730	2,230	190	220	6	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-3	4,730	2,230	190	220	3	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-4	2,910	1,260	190	220	3	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-5	6,880	1,830	190	220	14	シーリング打替 サッシ、クリーニング	AW-6	1,780	1,830	190	220	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-7	3,330	2,230	190	220	30	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-8	1,660	1,260	190	220	6	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-9	2,870	1,260	190	220	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-10	810	1,260	190	220	8	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-11	1,060	1,260	190	220	1	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AW-12	490	590	190	220	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AG-1	860	510	—	—	6	シーリング打替 サッシクリーニング	AD-1	3,435	3,110	190	—	1	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	AD-2	1,760	1,860	300	—	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング	SD-1	1,860	1,860	—	—	2	シーリング打替 塗装替、ガラスクリーニング	面台		○	◇ A (一般部)	・W-1 高圧水洗浄 ・ウレタン系塗膜防水	93.2㎡	◇ 柱・壁 タイル貼		○	◇ C (悪所)	・既設タイル貼り撤去 ・モルタル用接着剤塗布 ・タイル貼り (小口タイル ・ 2丁掛タイル)	
開口記号	W	H	D 1 (ダキ、マグサ)	D 2 (面台)	カ所	備考																																																																																																																																			
AW-1	3,330	2,230	190	220	29	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-2	2,730	2,230	190	220	6	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-3	4,730	2,230	190	220	3	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-4	2,910	1,260	190	220	3	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-5	6,880	1,830	190	220	14	シーリング打替 サッシ、クリーニング																																																																																																																																			
AW-6	1,780	1,830	190	220	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-7	3,330	2,230	190	220	30	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-8	1,660	1,260	190	220	6	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-9	2,870	1,260	190	220	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-10	810	1,260	190	220	8	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-11	1,060	1,260	190	220	1	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AW-12	490	590	190	220	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AG-1	860	510	—	—	6	シーリング打替 サッシクリーニング																																																																																																																																			
AD-1	3,435	3,110	190	—	1	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
AD-2	1,760	1,860	300	—	2	シーリング打替 サッシ、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
SD-1	1,860	1,860	—	—	2	シーリング打替 塗装替、ガラスクリーニング																																																																																																																																			
								○	◇ B (悪所)	・既設モルタル (人研) 撤去 ・モルタル用接着剤塗布 ・モルタルコテ押さえの上、ウレタン系塗膜防水	系幅150程度	4.0 m	○	◇ A (ひび割れ A)	・W-2-4 シール工法																																																																																																																										
							バラベント		○	◇ A (一般部)	・W-1 高圧水洗浄 ・ウレタン系塗膜防水	108㎡	◇ ひび割れ 補修		○	◇ B (ひび割れ B)	・W-2-2 手動式エポキシ樹脂注入工法	72.4 m																																																																																																																							
									○	◇ B (悪所)	・既設モルタル (人研) 撤去 ・モルタル用接着剤塗布 ・モルタルコテ押さえの上、ウレタン系塗膜防水			0.2mm未満	0.2mm~1.0mm	0.2mm~1.0mm	○		◇ C (ひび割れ C)	・W-2-3 Uカットシール充填工法 ・既設仕上面まで樹脂充填成形																																																																																																																					
							庇天端・鼻先		○	◇ A (一般部)	・W-1 高圧水洗浄 ・ウレタン系塗膜防水	162.3㎡	◇ 欠落 補修		○	◇ C (ひび割れ C)	・W-2-3 Uカットシール充填工法 ・既設仕上面まで樹脂充填成形	36 m																																																																																																																							
									○	◇ B (悪所)	・既設モルタル撤去 ・モルタル用接着剤塗布 ・モルタルコテ押さえの上、ウレタン系塗膜防水			1.0mm以上	1.0mm以上	○	◇ D (ひび割れ D)		・W-2-3 Uカットシール充填工法																																																																																																																						
							庇裏		○	◇ A (一般部)	・W-1 高圧水洗浄 ・ウレタン系塗膜防水		◇ 欠落 補修		○	◇ A (欠落 A)	・周囲の浮きモルタル、コンクリート撤去 ・鉄筋露りコンクリート撤去 ・鉄筋ケレン、さび止め塗装 (メーカー仕様による) ・W-2-5 充填工法																																																																																																																								
									○	◇ B (悪所)	・既設モルタル撤去 ・モルタル用接着剤塗布 ・モルタルコテ押さえの上、ウレタン系塗膜防水			1.0mm以上	1.0mm以上	○	◇ B (欠落 B)		・既設モルタル欠損部 ・W-2-5 充填工法																																																																																																																						
							庇裏		○	◇ A (一般部)	・既設モルタル面 下地調整 (※ R B 種 (※ 30% ・ %) ・ R C 種) の上、塗装 (※ E P 塗 ・ 図示)		◇ 欠落 補修		○	◇ A (欠落 A)	・周囲の浮きモルタル、コンクリート撤去 ・鉄筋露りコンクリート撤去 ・鉄筋ケレン、さび止め塗装 (メーカー仕様による) ・W-2-5 充填工法																																																																																																																								
									○	◇ B (悪所)	・既設モルタル撤去 ・モルタル用接着剤塗布 ・モルタルコテ押さえの上、W-3					○	◇ B (欠落 B)		・既設モルタル欠損部 ・W-2-5 充填工法																																																																																																																						
							庇裏		○	◇ C (一般部)	・W-1 高圧水洗浄 ・W-3 仕上げ	148.4㎡	◇ 欠落 補修		○	◇ C (欠落 C)	・周囲の浮きモルタル、コンクリート撤去 ・鉄筋露りコンクリート撤去 ・鉄筋ケレン、さび止め塗装 (メーカー仕様による) ・W-2-5 充填工法																																																																																																																								
									○	◇ D (悪所)	・既設モルタル撤去 ・W-2-6 モルタル塗替工法 ・W-3 仕上げ (下地強化剤塗除く)					○	◇ D (欠落 D)		・既設モルタル欠損部 ・W-2-5 充填工法																																																																																																																						

※スチール面台、水切りは既存のままとする (クリーニング)

工事名称	我孫子中学校外壁改修その他工事	平成25年度 図面サイズ: A1
図面名称	外壁改修特記仕様書 (2)	図面番号: 1004
大阪府建設部 企画設計課 (企画設計グループ)	設計事務所 株式会社 藍建築事務所	図面枚数: 4