

< 対象案件表 >

平成27年8月6日付け公告	修正箇所
摂陽中学校外壁改修その他工事	数量内訳書(摘要欄)
田辺中学校外壁改修その他工事	

平成27年8月18日付け公告	修正箇所
長吉西中学校外壁改修工事	数量内訳書(摘要欄)
南港桜小学校外壁改修工事	
梅南中学校外壁改修工事	

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

摂陽中学校外壁改修その他工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 4か月	43.1	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 4か月	2,581	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 4か月	164	m ²			
内部階段仕上足場	1か月	15.1	m ²			
脚立足場	階高3.0m以下	9.9	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 4か月	263	m			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式			別紙 00-0002
初状養生シート張り	防災Ⅰ類 4か月	1,158	m ²			
初状養生シート張り	防災Ⅰ類 (防音シート撤去後設置) 3か月	1,093	m ²			
初状養生シート張り	防災Ⅱ類 — 4か月	164	m ²			
防音シート張り	1か月	1,093	m ²			
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 — 4か月	217	m			
養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 — 4か月	5	カ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準共通仮設費		1	式			
小計						
仮囲い	ガードフェンス H=1800 (養生シート張り I 類共) 4か月	265	m			
仮囲い	ガードフェンス H=1800 (養生シート張り II 類共) 4か月	34.1	m			
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0019
敷き均し		138	m ²			
荷揚げ費	H≒11.59m	1	式			
高所作業車 (防球ネット設置時)	損料 回送費共	930	m ²			
小計						
警備員(ガードマン)	4か月	1	人			
小計						
計						

現場管理費 細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費		1	式			
計						

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

田辺中学校外壁改修その他工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(1)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 — 3.5か月	86.6	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 — 3.5か月	1,023	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 — 3.5か月	2,019	m ²			
単管本足場	20m未満 — 3.5か月	97.9	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 — 3.5か月	254	m			
安全手すり	単管本足場用 — 3.5か月	8.4	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
ネット状養生シート張り	防災I類 — 3.5か月	2,953	m ²			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 — 3.5か月	185	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用 — 3.5か月	4	カ所			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(1)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	86.6	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	3,042	m ²			
仮設材運搬 (単管本足場)	標準(4t車)	97.9	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	254	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用 標準(4t車)	8.4	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	2,953	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	標準(4t車)	185	m			
計						
養生		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)	ビニリング工法	458	m ²			
計						

設計書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称 長吉西中学校外壁改修工事

注記

- 数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- 数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- 数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(南館)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500 12m未満 3.5か月	96.9	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.5か月	2,502	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.5か月	192	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
ネット状養生シート張り	防災 類 3.5か月	2,142	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 3.5か月	121	m ²			
防音シート張り	3.5か月	121	m ²			
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.5か月	138	m			
養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 3.5か月	3	力所			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(南館)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	2,502	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	96.9	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	192	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	2,263	m ²			
仮設材運搬 (防音シート)	標準(4t車)	121	m ²			
仮設材運搬 (養生防護柵)	標準(4t車)	138	m			
計						
養生		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)	ビニリング 工法	331	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	20.7	m ²			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(北館)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0017
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500 12m未満 3.5か月	96.9	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3.5か月	140	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.5か月	622	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.5か月	83.5	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0018
ネット状養生シート張り	防災 類 3.5か月	745	m ²			
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.5か月	39.9	m			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(北館)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0019
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	762	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	96.9	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	83.5	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	745	m ²			
仮設材運搬 (養生防護柵)	標準(4t車)	39.9	m			
計						
養生		1	式			別紙 00-0020
養生(外壁改修)	ビニリング 工法	80.7	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0021
整理清掃後片付け (外壁改修)	ビニリング 工法	80.7	m ²			
計						

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

南港桜小学校外壁改修工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	137	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(外壁改修)	ビニリング工法	309	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(外壁改修)	ビニリング工法	309	m ²			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
外部足場	W=900 12m未満 3.5か月	162	m ²			
外部足場	W=900 22m未満 3.5か月	1,838	m ²			
安全手摺	枠組足場用 3.5か月	158	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0005
災害防止	養生シート I類 3.5か月	1,788	m ²			
災害防止	養生シート II類 3.5か月	212	m ²			
落下防止防護柵	直線部 3.5か月	122	m			
落下防止防護柵	コーナー部 3.5か月	3	か所			
計						

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

梅南中学校外壁改修工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量内訳書の内容に質疑のある場合は、「数量に関する質疑書」（以下「数量質疑書」という。）を作成し、提出すること。なお、数量質疑書には質疑内容に関する数量の根拠を参考資料として添付することとし、この参考資料の添付がない質疑は受け付けない。
- ・数量質疑書の質疑用紙・記入要領・提出方法及び回答方法は、設計図書等の質疑書に準ずる。ただし、設計図書等の質疑書と別冊とする。
- ・数量内訳書に関して、当初の質疑期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(1)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.5ヶ月	273	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3.5ヶ月	1,346	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 3.5ヶ月	73.2	m ²			
脚立足場	階高4.0m以下	289	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.5ヶ月	215	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
ネット状養生シート張り	防災 類 3.5ヶ月	1,696	m ²			
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.5ヶ月	83.9	m			
養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 3.5ヶ月	3	力所			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(1)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 小型車(2t車)	73.2	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 小型車(2t車)	1,619	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 小型車(2t車)	215	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	小型車(2t車)	1,696	m ²			
仮設材運搬 (養生防護柵)	小型車(2t車)	83.9	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平屋建 小型車(2t車)	289	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)	ビニリング工法	560	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準共通仮設費		1	式			
小計						
仮囲い	ガードフェンス H=1800 (養生シート張り 類共) 3.5ヶ月	155	m			
仮囲い	ガードフェンス H=1800 (養生シート張り 類共) 3.5ヶ月	37.5	m			
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0016
敷き均し		58	m ²			
小計						
警備員(ガードマン)	3.5ヶ月	1	人			
小計						
高所作業車		2	回			
計						

現場管理費 細目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費		1	式			
計						