

平成28年1月26日公告

「(仮称) 南部児童相談所内部改修その他工事」

1 設計図書の一部に表記漏れがありました。下記表をご確認ください。

訂正箇所	訂正前	訂正後
図面 図面番号13 改修仕上表(2) 【特記事項】12行目 「ハンドル式移動ラック」の標準仕様について	井上金庫販売(株) ハンドル式移動ラック(床レール埋込式)	井上金庫販売(株) ハンドル式移動ラック (床レール埋込式、全て有効6段) ① H-3SF-3-16 3連単式固定棚 ② H-2WM-3-16 3連複式移動棚 (下部振れ止め、背板共) ③ H-4SM-3-16 3連単式移動棚 (下部振れ止め共)

改修仕上表(2)								
階	室名	床	巾木	腰	壁	天井	天井高	備考
3階	個室①、②	タタミ敷(7)55 (床支持具、下地ラワン合板(7)15共) 踏込部 ビニル床シート(7)2.0(下地モルタル共)	踏込部 ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(新設ボード面、在来モルタル面)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	新設間仕切、鋼製軽量建具(片引き戸)、室名札(既製品)
	個室③	CFシート(7)2.3(下地モルタル共)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(新設ボード面、在来モルタル面)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	新設間仕切、鋼製軽量建具(片引き戸)、室名札(既製品)
	前室	ビニル床シート(7)2.0(下地モルタル共)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(新設ボード面、在来モルタル面)	化粧石こうボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	トイレ設置(新設間仕切壁)
	脱衣室	下地ラワン(7)12の上 抗菌性ビニル床シートNC(7)2.0(繊維調チップ柄) (床支持具、パーティクルボード(7)20共)			ビニルクロス張(新設ボード面、新設モルタル面)	けい酸カルシウム板(7)5.0 EP塗	2.175	シャワーユニット設置、新設仕切壁 洗面化粧台(別途設備工事)
	個別処遇室	クッションシート(7)7.0(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75	クッションシート(7)7.0(在来モルタル面) 床からH=2,000(木製付鴨居共)	ビニルクロス張(在来モルタル面)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	室名札(既製品)
	廊下	ビニル床シート(7)2.0(下地モルタル共)	ビニル巾木 H=75		モルタルコテ押えの上 EP-6塗	化粧石こうボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地共)	2.300	廊下南側 鋼製軽量建具(両開き戸、上部格子付) 中央階段前 鋼製軽量建具(引き戸)
	中央階段(⑤~⑥通)	ビニル床シート(7)2.0(在来モルタル下地)	在来のまま		在来のまま	在来のまま		2~3階 ビニル床シート張替
4階	事務室	タイルカーペット敷(7)6.5(OAフロア H=90共) (在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来モルタル面)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	受付窓、流し台、ホワイトボード、ブラインド、室名札(既製品)
	診療所(診察室)	ビニル床シート(7)2.0(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来モルタル面)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	洗面器(別途設備工事)、室名札(既製品)
	女子更衣室	ビニル床シート(7)2.0(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来クロス面 張替)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	室名札(既製品)
	面接室①	CFシート(7)2.3(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来クロス面 張替)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	室名札(既製品)
	面接室②	CFシート(7)2.3(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来クロス面 張替)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	ブリーツスクリーン、室名札(既製品)
	面接室③	CFシート(7)2.3(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来クロス面 張替)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	ホワイトボード、室名札(既製品)
	面接室④	CFシート(7)2.3(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来クロス面 張替)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	ブリーツスクリーン、ホワイトボード、室名札(既製品)
	面接室⑤	在来のまま	在来のまま		在来のまま	在来のまま	2.560	カーテン(カーテンレール共)、室名札(既製品)
	面接室⑥	クッションシート(7)7.0(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		在来のまま	在来のまま	2.560	カーテン(カーテンレール共)、ホワイトボード、室名札(既製品)
	面接室⑦	在来のまま	在来のまま		在来のまま	在来のまま	-	室名札(既製品)
	倉庫①	在来のまま	在来のまま		在来のまま	化粧石こうボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地共)	2.560	
	多目的ルーム	クッションシート(7)7.0(在来モルタル下地) 踏込部 ビニル床シート(7)2.0(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(在来クロス面 張替)	化粧石こう吸音ボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	鋼製軽量建具(引き戸)、室名札(既製品)
	ブレイルーム(1)	CFシート(7)2.3(在来モルタル下地) 一部CFシート(7)2.3(樹脂モルタル、下地モルタル共)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(新設ボード面、在来クロス面 張替)	化粧石こうボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	新設間仕切壁、鋼製軽量建具(引き戸)、アコーディオンカーテン 映写スクリーン(スクリーンボックス共)、室名札(既製品)
	倉庫②	ビニル床シート(7)2.0(在来モルタル下地)	ビニル巾木 H=75		ビニルクロス張(新設ボード面、在来クロス面 張替)	化粧石こうボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.560	新設間仕切壁、室名札(既製品)
	授乳室	在来のまま	在来のまま		在来のまま	在来のまま	-	室名札(既製品)
	観察室(1)	在来のまま	在来のまま		在来のまま	在来のまま	-	室名札(既製品)
	観察室(2)	在来のまま	在来のまま		在来のまま	在来のまま	-	室名札(既製品)
	通路(2)	在来のまま			在来のまま	化粧石こうボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.300	
	男子便所	配管バック廻りモザイクタイル張(下地モルタル共)				配管バック廻り100角タイル張(下地モルタル共)	2.300	配管バック改修
	女子便所	配管バック廻りモザイクタイル張(下地モルタル共)				配管バック廻り100角タイル張(下地モルタル共)	2.300	配管バック改修
EVホール	在来のまま	在来のまま		在来のまま	化粧石こうボード(7)9.5(軽量鉄骨天井下地19形)	2.300		

【特記事項】 ■ 下記製品を標準とし、又は同等品以上とする。

- 新設間仕切壁(遮音仕様) : 軽量鉄骨壁下地(90形) + 強化石こうボード(7)12.5 + 硬質石こうボード(7)9.5 (1時間耐火構造、遮音仕様) ※内部グラスウール充填 24kg品(7)50
吉野石膏㈱ ハイパーウォールZ・WI (FPO60NP-0200)
チヨダウーテ(株) ゼナジーウォール12C・G (FPO60NP-0271)
- 化粧石こう吸音ボード : 吉野石膏㈱ タイガースクエアトーン・D
- クッションシート : ㈱テラモト TRYクッションシート(7)7.0
- 室名札 : ㈱フジダ TW150 木製フレーム(平付型)
- シャワーユニット : ㈱LIXIL SPB-0808SHEL ㈱TOTO JCV0808L 又は同等品以上
- 乾式二重床(床支持具) : フクビ化学工業㈱ 遮音プラホレン 又は同等品以上
- OAフロア : 共同カイテック㈱ クワッドフィックス600(タイルカーペット敷含む)又は同等品以上
- ハンドル式移動ラック : 井上金庫販売㈱ ハンドル式移動ラック(床レール埋込式)【全て有効6段】
① H-3SF-3-16 3連単式固定棚
② H-2WM-3-16 3連複式移動棚(下部振れ止め、背板共)
③ H-4SM-3-16 3連単式移動棚(下部振れ止め共)

- ガラスパーテーション : 小松ウォール工業㈱ マイティーGWALL 又は同等品以上
- 鋼製可動間仕切 : 小松ウォール工業㈱ MOLシステム ローパーテーション H=1800 クロス仕上
- 鋼製軽量建具 : 小松ウォール工業㈱ カムドア・カムフォート・LSDア 又は同等品以上
- カウンター : エービーシー商会㈱ デュボンコーリアン(アクリル系人工大理石) 又は同等品以上
- ブラインド : スラット幅25 アルミ製 横型 操作棒式
- 映写スクリーン : トーソー㈱ TR-2305 スプリング式
- ロールスクリーン : トーソー㈱ TR-2053 チェーン式 天井付
- ブリーツスクリーン : トーソー㈱ TP-6033 チェーン式 天井付

工事名称	(仮称)南部児童相談所 内部改修その他工事			平成27年度 図面番号: A2
図面名称	改修仕上表(2)	通し番号	13	図面番号 00_013
大阪市都市整備局 公共建設部施設整備課		(一財)大阪建築技術協会		13 98

追記