

平成28年10月27日 公告
「伝法住宅2号館建設工事」

○設計図書等の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
特記仕様書 P. 41	19.9.2_施工 7_天井ボード張りは、目透し工法(目地底テープ張り)とする。	19.9.2_施工 7_天井ボード張りは、クロス下地部は突付け工法とし、吹付け下地部は目透し工法(目地底テープ張り)とする。
特記仕様書 P. 41	19.11.3_施工 (ロ) 1Fエントランスホール天井裏： S1工法 押出法ホリスチレンフォーム(1種b)厚さ50mm	19.11.3_施工 (ロ) 1Fエントランスホール天井裏： S1-F工法 押出法ホリスチレンフォーム(1種b)厚さ50mm
特記仕様書 P. 41	19.11.3_施工 (ハ) 1F自転車置場等天井裏： S1工法 押出法ホリスチレンフォーム(1種b)厚さ50mm	19.11.3_施工 (ハ) 1F自転車置場等天井裏： S1-F工法 押出法ホリスチレンフォーム(1種b)厚さ50mm
特記仕様書 P. 41	19.11.3_施工 (ニ) 外壁面(梁型含む)： S1-F工法 押出法ホリスチレンフォーム(3種b)厚さ25、50mm	19.11.3_施工 (ニ) 外壁面(梁型含む)： S1工法 押出法ホリスチレンフォーム(3種b)厚さ25、50mm
数量内訳書 (小明細表) No. 98内外装工事 摘要欄 5行目	T-4 突付け	T-4 目透し
数量内訳書 (小明細表) No. 99内外装工事 摘要欄 3行目	T-4 突付け	T-4 目透し
数量内訳書 (小明細表) No. 99内外装工事 摘要欄 4行目	T-4 突付け	T-4 目透し