

平成29年11月2日公告

御崎住宅4号館屋上防水改修工事

数量公開内訳書の内容に誤りがございました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

訂正箇所

誤

正

数量公開内訳書
3枚目
(7枚のうち)

屋上防水改修工事 種目別内訳					2				
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
住棟	1号館	1		式					
	計								

屋上防水改修工事 種目別内訳					2				
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
御崎住宅	4号館	1		式					
	計								

正誤表

訂正箇所

誤

正

屋上防水改修工事 科目別内訳 3					
名	称	数	量	単	位
住棟 1号館					
直接仮設工事		1		式	
撤去工事		1		式	
下地処理工事		1		式	
防水工事		1		式	
	計				

屋上防水改修工事 科目別内訳 3					
名	称	数	量	単	位
御崎住宅4号館					
直接仮設工事		1		式	
撤去工事		1		式	
下地処理工事		1		式	
防水工事		1		式	
	計				

数量公開内訳書
4枚目
(7枚のうち)

数量公開内訳書
5枚目
(7枚のうち)

屋上防水改修工事 細目別内訳 4

住棟 1号館 直接仮設工事				直接仮設工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
嵩出し (屋上防水改修)		911	m ²				
材料運搬・荷揚げ 【高層住宅 (EVあり)】		911	m ²				
整理清掃後片付け 【露出防水・簡易防水(塗膜・シート) (屋上防水改修)】		911	m ²				
計							

御崎住宅4号館 屋上防水改修工事 細目別内訳 4

御崎住宅4号館 直接仮設工事				直接仮設工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
嵩出し (屋上防水改修)		533	m ²				
材料運搬・荷揚げ 【高層住宅 (EVあり)】		533	m ²				
整理清掃後片付け 【露出防水・簡易防水(塗膜・シート) (屋上防水改修)】		533	m ²				
計							

屋上防水改修工事 細目別内訳 5

住棟 1号館 撤去工事				撤去工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存防水層撤去	シート 平場	375	m ²				
既存防水層撤去	シート バラベット壁	74.6	m ²				
既存防水層撤去	シート 基礎部分	33.4	m ²				
伸張金物撤去	シーリング取	319	m				
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.6	m ³				
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t種 仕上げ材・材料類	0.6	m ³				
とりこわし 発生材処分	ダンプトラック	0.6	m ³				
計							

御崎住宅4号館 屋上防水改修工事 細目別内訳 5

御崎住宅4号館 撤去工事				撤去工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存防水層撤去	シート 平場	235	m ²				
既存防水層撤去	シート バラベット壁	55	m ²				
既存防水層撤去	シート 基礎部分	35.7	m ²				
伸張金物撤去	シーリング取	196	m				
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.4	m ³				
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t種 仕上げ材・材料類	0.4	m ³				
とりこわし 発生材処分	ダンプトラック	0.4	m ³				
計							

屋上防水改修工事 細目別内訳 6

住棟 1号館		下地処理工事			下地処理工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存屋上防水洗浄	清掃・水洗い	523	㎡				
ポリマーセメント	平場 ペースト塗り	130	㎡				
ポリマーセメント	立上り ペースト塗り	99.9	㎡				
ポリマーセメント	平場部分撤去部 モルタルにて押え	379	㎡				
ポリマーセメント	パラバット立上り モルタルにて押え	200	㎡				
ドレン通り不揃箇所	1.5mm厚コンクリート敷設 敷・塗装・撤去共	14	カ所				
計							

屋上防水改修工事 細目別内訳 6

御崎住宅4号館		下地処理工事			下地処理工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存屋上防水洗浄	清掃・水洗い	285	㎡				
ポリマーセメント	平場 ペースト塗り	32.2	㎡				
ポリマーセメント	立上り ペースト塗り	90.7	㎡				
ポリマーセメント	平場部分撤去部 モルタルにて押え	203	㎡				
ポリマーセメント	パラバット立上り モルタルにて押え	126	㎡				
ドレン通り不揃箇所	1.5mm厚コンクリート敷設 敷・塗装・撤去共	10	カ所				
大領部補修	100×100	1	カ所				
計							

数量公開内訳書
6枚目
(7枚のうち)

屋上防水改修工事 細目別内訳 7

住棟 1号館		防水工事			防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
合成高分子系ルー	平場						
フィング (高日射	加硫ゴム (ア) 1.2 カラー	859	㎡				
反射率防水仕上)							
合成高分子系ルー	パラバット立上り						
フィング (高日射	加硫ゴム (ア) 1.2 カラー	95.6	㎡				
反射率防水仕上)							
合成高分子系ルー	基礎立上り						
フィング (高日射	加硫ゴム (ア) 1.2 カラー	33.4	㎡				
反射率防水仕上)							
耐熱材 (ルーフィ	ポリエチレンフォーム (ア) 25	551	㎡				
ング部分)							
ウレタン系塗膜防	X-2工法 平場	38.8	㎡				
水							
ウレタン系塗膜防	X-2工法 立上り	33.9	㎡				
水							
防水押え金物75	110×55 (ア) 2.0 @250ピス 共	202	㎡				
75	シールド共)						
防水押え金物75	50×10 (ア) 1.5 @250ピス 共	119	㎡				
75	シールド共)						
防水押え金物75	50×1.5 @250ピス共	1	㎡				
75	シールド共)						
塩ビパイプ	U1200 H20	10	カ所				
塩ビパイプ	U150 H20	17	カ所				
シーリング打替え	変性シリコン20×10	63.9	㎡				
シーリング	打替え	33.2	㎡				

屋上防水改修工事 細目別内訳 7

御崎住宅4号館		防水工事			防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
合成高分子系ルー	平場						
フィング (高日射	加硫ゴム (ア) 1.2 カラー	520	㎡				
反射率防水仕上)							
合成高分子系ルー	パラバット立上り						
フィング (高日射	加硫ゴム (ア) 1.2 カラー	68	㎡				
反射率防水仕上)							
合成高分子系ルー	基礎立上り						
フィング (高日射	加硫ゴム (ア) 1.2 カラー	35.7	㎡				
反射率防水仕上)							
耐熱材 (ルーフィ	ポリエチレンフォーム (ア) 25	354	㎡				
ング部分)							
ウレタン系塗膜防	X-2工法 立上り	29.4	㎡				
水							
防水押え金物75	110×55 (ア) 2.0 @250ピス 共	129	㎡				
75	シールド共)						
防水押え金物75	50×10 (ア) 1.5 @250ピス 共	67	㎡				
75	シールド共)						
防水押え金物75	50×1.5 @250ピス共	1.4	㎡				
75	シールド共)						
塩ビパイプ	U1200 H20	8	カ所				
塩ビパイプ	U150 H20	7	カ所				
シーリング打替え	変性シリコン20×10	36.4	㎡				
シーリング	打替え	23.2	㎡				
シーリング	打替え	4.7	㎡				

正誤表

訂正箇所

誤

正

屋上防水改修工事 細目別内訳 8

仕種 1号館		防水工事			防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
クッション材	10×10	40.9	㎡				
施工プレート		1	枚				
原種交	1676×716撤去コンクリート平板敷き 1'Δ771×400×400敷	1	枚				
スーパーフロー層	1777×1010×2000 加工・1676充填0'Δ7711000×400敷	1	枚				
計							

屋上防水改修工事 細目別内訳 8

御崎住宅4号館		防水工事			防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
施工プレート		1	枚				
原種交	1676×716撤去コンクリート平板敷き 1'Δ771×400×400敷	1	枚				
ゴムマット取替	300×300 (400×200) t=5	13	枚				
ゴムマット取替	200×200 t=5	7	枚				
計							

数量公開内訳書
7枚目
(7枚のうち)