

令和元年7月4日 公告分

東井高野小学校長寿命化改修その他工事

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書 16 ページ上段 細目別内訳 3 行目「屋上 露出シート防水」の数量の 記載間違い。	1,750	175

屋上防水改修工事		新館			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
屋上ケレン・清掃(高圧洗浄等)		175	m ²				
屋上立上りケレン・清掃(高圧洗浄等)		22	m ²				
屋上露出シート防水	S-M2 t1.5 高反射補強複合塩化樹脂系 既存下地処理面	1,750	m ²				
屋上立上り露出シート防水	S-F2 t1.5 高反射補強複合塩化樹脂系 既存下地処理面	22	m ²				
屋上排水溝塩ビ鋼板	W50	73.4	m				
屋上立上り塩ビ鋼板	W55+H55	19.6	m				
屋上立上り頭端部防水押入金物	(PVC端木金物) H35 ビス頭シリング 打シリング 裏打共	56.3	m				
屋上立上り頭端部水切金物	(PVC水切金物) H90 W30 ビス頭シリング 共	56.3	m				
屋上脱気装置	スプレス	3	か所				
シリング(屋上伸縮目地)	一般部 変成シコウ系(MS-2) 25 x 10	158	m				
改修用ルーフドレン	横型 100 塩ビ製	6	ヶ所				
計							

長寿命化改修工事 細目別内訳

屋上防水改修工事		新館			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
屋上伸縮目地撤去	W25	158	m				
ルーフドレン撤去	集積共	6	か所				
発生材積込(新館屋上撤去)		1	式			別紙 00-0025	
発生材運搬(新館屋上撤去)		1	式			別紙 00-0137	
発生材処分(新館屋上撤去)		1	式			別紙 00-0111	
スラップ 控除		1	式			別紙 00-0192	
計							

修正前(数量内訳書p16)

屋上防水改修工事		新館		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋上ケレン・清掃(高圧洗浄等)		175	m ²			
屋上立上りケレン・清掃(高圧洗浄等)		22	m ²			
屋上露出シート防水	S-M2 t1.5 高反射補強複合塩化樹脂系 既存下地処理面	175	m ²			
屋上立上り露出シート防水	S-F2 t1.5 高反射補強複合塩化樹脂系 既存下地処理面	22	m ²			
屋上排水溝塩ビ鋼板	W50	73.4	m			
屋上立上り塩ビ鋼板	W55+H55	19.6	m			
屋上立上り頭端部防水押入金物	(7Mニ端未金物) H35 ビス頭シーリング 打 シーリング 裏打共	56.3	m			
屋上立上り頭端部水切金物	(7Mニ水切金物) H90 W30 ビス頭シーリング 共	56.3	m			
屋上脱気装置	ステンレス	3	か所			
シーリング(屋上伸縮目地)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	158	m			
改修用ルーフドレイ	横型 100 塩ビ製	6	ヶ所			
計						

長寿命化改修工事 細目別内訳

屋上防水改修工事		新館		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋上伸縮目地撤去	W25	158	m			
ルーフドレイ撤去	集積共	6	か所			
発生材積込(新館屋上撤去)		1	式			別紙 00-0025
発生材運搬(新館屋上撤去)		1	式			別紙 00-0137
発生材処分(新館屋上撤去)		1	式			別紙 00-0111
スラップ 控除		1	式			別紙 00-0192
計						

修正後(数量内訳書p16)