

令和3年7月12日公告

柴島浄水場旧事務所棟解体撤去工事

数量内訳書【参考】の内容に誤りがありました。下記正誤表をご覧ください。

正誤表	誤				正			
数量 内訳書 【参考】	直接工事費 細目別内訳				直接工事費 細目別内訳			
	旧事務所棟とりこわし工事		主体とりこわし工事		旧事務所棟とりこわし工事		主体とりこわし工事	
	名 称	摘 要	数 量	単 位	名 称	摘 要	数 量	単 位
	コンクリート類とりこわし(単独)	RC・SRC造 基礎部 圧砕機・ブレーカ併用 集積・積込み共 標準	360	m ³	コンクリート類とりこわし(単独)	RC・SRC造 基礎部 圧砕機・ブレーカ併用 集積・積込み共 標準	360	m ³
	コンクリート類とりこわし(単独)	RC造 地上部 圧砕機 集積・積込み共 高さ25m以下	809	m ³	コンクリート類とりこわし(単独)	RC造 地上部 圧砕機 集積・積込み共 高さ25m以下	809	m ³
	コンクリート類とりこわし(単独)	RC造 地下部 圧砕機 集積・積込み共 標準	13.6	m ³	コンクリート類とりこわし(単独)	RC造 地下部 圧砕機 集積・積込み共 標準	13.6	m ³
	補強コンクリートブロック積みとりこわし(単独)	厚150 集積・積込み共	152	㎡	補強コンクリートブロック積みとりこわし(単独)	厚150 集積・積込み共	152	㎡
	RC杭撤去		1	式	PC杭撤去		1	式
	内外装撤去		1	式	内外装撤去		1	式
	その他撤去		1		その他撤去		1	

直接工事費 別紙明細

旧事務所棟とりこわし工事		主体とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	
RC杭撤去		1		式
杭芯墨出し		926		m
RC杭引抜き	チャッキング工法 流動化処理土埋戻し 敷鉄板共	1		式
計				

直接工事費 別紙明細

旧事務所棟とりこわし工事		主体とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	
PC杭撤去		1		式
杭芯墨出し		926		m
PC杭引抜き	チャッキング工法 流動化処理土埋戻し 敷鉄板共	1		式
計				