令和３年７月３０日　公告分
「田川小学校増築その他工事」

〇設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
特記仕様書 4章　地業工事　P.13 杭地業の種類について訂正	特記仕様書のとおり	特記仕様書のとおり

変更前

4章　地業工事

■ 1.　試験杭［標4.2.2］
位置、本数、寸法　▼ 図示　■　最初の1本目とし、10通り上の杭とする
参考：長期設計支持力（　1050　）KN/本

□ 2.　杭の載荷試験［標4.2.3］
□ 杭の鉛直載荷試験　試験位置　▼ 図示　（ 杭径　φ　ヵ所　）
載荷荷重　□（　）kN/本　▼ 図示
試験方法　▼ 図示　□
□ 杭の水平載荷試験　試験位置　▼ 図示　（ 杭径　φ　ヵ所　）
載荷荷重　□（　）kN/本　▼ 図示
試験方法　▼ 図示　□
報告書の記載事項等は監督職員と協議の上決定すること。

□ 3.　地盤の載荷試験［標4.2.4］
平板載荷試験　試験位置　▼ 図示　□
□　ヵ所　試験深さGL-　m
載荷荷重　□（　）kN/m²　▼ 図示
試験方法　▼ 段階式載荷　□ 段階式繰り返し載荷
報告書の記載事項等は監督職員と協議の上決定すること。

■ 4.　支持層の位置及び土質等［標4.3.4］［標4.3.5］［標4.4.4］［標4.5.5］［標4.5.6］
位置及び土質　▼ 図示　□
杭の精度　▼ 水平方向の位置ずれ　▼（ 100mm以下 ）　□（　mm以下）
□ 杭の傾斜（ □ 1/100以下　□　）
杭の位置ずれについては、監督職員に報告すること。
杭の支持層への根入れ深さ　▼ 図示　□

□ 5.　既製コンクリート杭地業［標4.3.1］［標4.3.3］［標4.3.4］［標4.3.5］［標4.3.6］［標4.3.8］
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法及び特定埋込杭工法による既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業
種類、性能、曲げ強度等による区分等　▼ 図示　□
杭の寸法、継手の箇所数、杭先端部の形状等　▼ 図示　□
杭の継手の工法　□ ｱｰｸ溶接　□ 無溶接継手（工法等は図示）
杭頭の処理　▼ 図示　□
杭の工法
□ ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法
根固め液及び杭周固定液の管理試験　▼ 行う　□ 行わない
□ 特定埋込杭工法

■ 6.　鋼杭地業［標4.4.1］［標4.4.3］［標4.4.4］［標4.4.5］［標4.4.6］
特定埋込杭工法による鋼杭地業
鋼杭の材料　▼ 図示　□
杭の継手の工法　▼ 図示　□
杭頭の処理　▼ 図示　□
杭の工法
▼ 特定埋込杭工法

変更後

4章　地業工事

■ 1.　試験杭［標4.2.2］
位置、本数、寸法　▼ 図示　■　最初の1本目とし、10通り上の杭とする
参考：長期設計支持力（　1050　）KN/本

□ 2.　杭の載荷試験［標4.2.3］
□ 杭の鉛直載荷試験　試験位置　▼ 図示　（ 杭径　φ　ヵ所　）
載荷荷重　□（　）kN/本　▼ 図示
試験方法　▼ 図示　□
□ 杭の水平載荷試験　試験位置　▼ 図示　（ 杭径　φ　ヵ所　）
載荷荷重　□（　）kN/本　▼ 図示
試験方法　▼ 図示　□
報告書の記載事項等は監督職員と協議の上決定すること。

□ 3.　地盤の載荷試験［標4.2.4］
平板載荷試験　試験位置　▼ 図示　□
□　ヵ所　試験深さGL-　m
載荷荷重　□（　）kN/m²　▼ 図示
試験方法　▼ 段階式載荷　□ 段階式繰り返し載荷
報告書の記載事項等は監督職員と協議の上決定すること。

■ 4.　支持層の位置及び土質等［標4.3.4］［標4.3.5］［標4.4.4］［標4.5.5］［標4.5.6］
位置及び土質　▼ 図示　□
杭の精度　▼ 水平方向の位置ずれ　▼（ 100mm以下 ）　□（　mm以下）
□ 杭の傾斜（ □ 1/100以下　□　）
杭の位置ずれについては、監督職員に報告すること。
杭の支持層への根入れ深さ　▼ 図示　□

■ 5.　既製コンクリート杭地業［標4.3.1］［標4.3.3］［標4.3.4］［標4.3.5］［標4.3.6］［標4.3.8］
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法及び特定埋込杭工法による既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業
種類、性能、曲げ強度等による区分等　▼ 図示　□
杭の寸法、継手の箇所数、杭先端部の形状等　▼ 図示　□
杭の継手の工法　□ ｱｰｸ溶接　■ 無溶接継手（工法等は図示）
杭頭の処理　▼ 図示　□
杭の工法
□ ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法
根固め液及び杭周固定液の管理試験　▼ 行う　□ 行わない
■ 特定埋込杭工法

□ 6.　鋼杭地業［標4.4.1］［標4.4.3］［標4.4.4］［標4.4.5］［標4.4.6］
特定埋込杭工法による鋼杭地業
鋼杭の材料　▼ 図示　□
杭の継手の工法　▼ 図示　□
杭頭の処理　▼ 図示　□
杭の工法
▼ 特定埋込杭工法