

訂正箇所	誤							正						
数量内訳書 直接工事費 細目別内訳 解体撤去工事 主体とりこわし工事 北便所棟 下から5行目	直接工事費 細目別内訳							直接工事費 細目別内訳						
	解体撤去工事 主体とりこわし工事							解体撤去工事 主体とりこわし工事						
	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(北便所棟)							(北便所棟)					
		(土工)							(土工)					
	根切り	つぼ掘り及び布掘り ハックホ0.8m3 -	21.8	m3				根切り	つぼ掘り及び布掘り ハックホ0.8m3 -	21.8	m3			
	埋戻し	標準 - B種 (根切土中の良質土)	21.8	m3				埋戻し	標準 - B種 (根切土中の良質土)	21.8	m3			
	埋戻し	標準 - A種 (山砂の類)	38.9	m3				埋戻し	標準 - A種 (山砂の類)	38.9	m3			
	土工	設備関係	1	式			別紙 00-0015	土工	設備関係	1	式			別紙 00-0015
	(構造撤去)							(構造撤去)						
	コンクリート類とりこわし(単独)	- 無筋コン 厚200未満 集積・積込み共 -	1	m3				コンクリート類とりこわし(単独)	- 無筋コン 厚200未満 集積・積込み共 -	1	m3			
	コンクリートとりこわし(単独)	RC造 基礎部 圧砕機 - - -	7.6	m3				コンクリートとりこわし(単独)	RC造 基礎部 圧砕機 - - -	7.6	m3			
	コンクリートとりこわし(単独)	RC造 地上部 圧砕機 標準 - -	5.5	m3				コンクリートとりこわし(単独)	RC造 地上部 圧砕機 標準 - -	5.5	m3			
	外構コンクリートとりこわし	雨水橋、側溝等 圧砕機 集積・積込み共 有筋	2.5	m3				外構コンクリートとりこわし	雨水橋、側溝等 圧砕機 集積・積込み共 有筋	2.5	m3			
	コンクリート類とりこわし(単独)	- 土間コン 圧砕機 集積・積込み共 有筋	10.2	m3				コンクリート類とりこわし(単独)	- 土間コン 圧砕機 集積・積込み共 有筋	10.2	m3			
	(外部撤去)							(外部撤去)						
	マンホール撤去	φ400	1	か所			代価表 0016	マンホール撤去	φ400	1	か所			代価表 0016
不等沈下ボックス撤去	CPL 860×1635	1	か所			代価表 0017	不等沈下ボックス撤去	CPL 860×1635 2ヶ所共	1	式			代価表 0017	
雨水管撤去		3	m3			代価表 0015	雨水管撤去		3	m3			代価表 0015	
(内部撤去)							(内部撤去)							
コンクリート類とりこわし(単独)	- 無筋コン 厚200未満 集積・積込み共 -	0.3	m3				コンクリート類とりこわし(単独)	- 無筋コン 厚200未満 集積・積込み共 -	0.3	m3				
補強コンクリートブロック積みとりこわし(単独)	厚100 集積・積込み共	9.5	m ²				補強コンクリートブロック積みとりこわし(単独)	厚100 集積・積込み共	9.5	m ²				

訂正箇所	誤							正						
	直接工事費 細目別内訳							直接工事費 細目別内訳						
	解体撤去工事 主体とりこわし工事							解体撤去工事 主体とりこわし工事						
	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
数量内訳書	不等沈下ボックス撤去	CPL 860×1635	1	か所			代価表 0017	不等沈下ボックス撤去	CPL 860×1635 2ヶ所共	1	式			代価表 0017
直接工事費	雨水管撤去		3	m3			代価表 0015	雨水管撤去		3	m3			代価表 0015
細目別内訳	(内部撤去)							(内部撤去)						
解体撤去工事	コンクリート類とりこわし(単独)	- 無筋コン厚200未満 集積・積込み共 -	1	m3				コンクリート類とりこわし(単独)	- 無筋コン厚200未満 集積・積込み共 -	1	m3			
主体とりこわし工事	補強コンクリートブロック積みとりこわし(単独)	厚100 集積・積込み共	11	㎡				補強コンクリートブロック積みとりこわし(単独)	厚100 集積・積込み共	11	㎡			
南便所棟	内外装とりこわし(単独)	天井仕上(ボート)	19.2	㎡				内外装とりこわし(単独)	天井仕上(ボート)	19.2	㎡			
上から1行目	内外装とりこわし(単独)	開口部	9	㎡				内外装とりこわし(単独)	開口部	9	㎡			
	発生材積込		1	式			別紙 00-0017	発生材積込		1	式			別紙 00-0017
	発生材運搬		1	式			別紙 00-0018	発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
	発生材処分		1	式			別紙 00-0019	発生材処分		1	式			別紙 00-0019
	計							計						