

令和5年9月22日 公告分

「(仮称) 東部こども相談センター建設工事」

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
図面番号 103 図面名称：部分詳細図(3)	図面のとおり	図面のとおり

○数量内訳書に誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書 10 普通コンクリート(当該月) JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材 20	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 18 樋受 タイル張り 磁器質 200×200	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 43 型板強化ガラス 厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 57 EV吊フック 15kn	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり

数量内訳書 58 鍵箱 鋼製 60 個吊	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 60 鍵箱 鋼製 60 個吊	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 61 化粧鏡(タイプ A) W450×H650 厚 5 鏡受:SUS 厚 1.5 HL 仕上 曲げ加工	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 62 鍵箱 鋼製 60 個吊	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 101 ・ 仮囲い盛替え 成形鋼板 H-3000 ・ 仮囲い(シートパイル引抜時) フェンスバリアード H-1800 基本料, 修理費, 運搬費含む	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 102 騒音振動観測装置 24.5 か月 架台共	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり

建築工事 細目別内訳

主体工事		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フロント板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	14	㎡			
フロント板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.9	㎡			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	3.4	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	23.9	㎡			
型板強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	44.7	㎡			
複層ガラス	FG6+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	281	㎡			
複層ガラス	FG6+A6+T5 特寸2.0㎡以下 防火シーリング 清掃共	3.5	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FG4 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	6	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FG6 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	11.3	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	76.8	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 防火シーリング 清掃共	4.3	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	12.4	㎡			
複層ガラス	T5+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.8	㎡			
複層ガラス	T5+A6+T5 特寸4.0㎡以下 シーリング 清掃共	24.7	㎡			
複層ガラス	T5+A6+TG4 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	21.1	㎡			

建築工事 細目別内訳

主体工事		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
複層ガラス	TG4+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	9.4	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+FW6.8 特寸2.0㎡以下 防火シーリング 清掃共	9.3	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+PW6.8 特寸2.0㎡以下 防火シーリング 清掃共	3.8	㎡			
ワンツクミラー	厚5	9.6	㎡			
飛散防止フィルム		9.6	㎡			
TS1 合せガラス	T6+中間膜+T6 特寸2.0㎡以下 シーリング 清掃共	131	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

主体工事		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
70-1板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シ-リング 清掃共	14	㎡			
70-1板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シ-リング 清掃共	0.9	㎡			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シ-リング 清掃共	3.4	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	23.9	㎡			
型板強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	44.7	㎡			
複層ガラス	FG6+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	281	㎡			
複層ガラス	FG6+A6+T5 特寸2.0㎡以下 防火シ-リング 清掃共	3.5	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FG4 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	6	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FG6 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	11.3	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	76.8	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+FL6 特寸2.0㎡以下 防火シ-リング 清掃共	4.3	㎡			
複層ガラス	FL6+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	12.4	㎡			
複層ガラス	T5+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	3.8	㎡			
複層ガラス	T5+A6+T5 特寸4.0㎡以下 シ-リング 清掃共	24.7	㎡			
複層ガラス	T5+A6+TG4 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	21.1	㎡			

建築工事 細目別内訳

主体工事		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
複層ガラス	TG4+A6+T5 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	9.4	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+FW6.8 特寸2.0㎡以下 防火シ-リング 清掃共	9.3	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A6+PW6.8 特寸2.0㎡以下 防火シ-リング 清掃共	3.8	㎡			
マジックミラー	厚5	9.6	㎡			
飛散防止フィルム		9.6	㎡			
TS1 合せガラス	T6+中間膜+T6 特寸2.0㎡以下 シ-リング 清掃共	131	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他			内部・1F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洗面カウンター上部 (R-20b) 大型鏡	W3072.5×H1980 厚5	1	か所				
レースカーテン	ダブル 引分 手引	60.3	m ²				
ロールスクリーン	コート式(チェーン式)	2.1	m ²				
カーテン	ダブル 引分 手引	9.6	m ²				
遮光カーテン	ダブル 引分 手引	62.5	m ²				
多目的トイレ 身障者補助手摺	ステンレス製 φ34 樹脂被覆タイプ 壁付 L型 洋便器用	1	か所				
多目的トイレ 身障者補助手摺	ステンレス製 φ34 樹脂被覆タイプ 壁付 可動式 跳上げタイプ L=700	1	か所				
男子WC 身障者補助手摺	ステンレス製 φ34 樹脂被覆タイプ 壁付 小便器用	1	か所				
男子WC, 女子WC 身障者補助手摺	ステンレス製 φ34 樹脂被覆タイプ 壁付 L型 洋便器用	2	か所				
多目的トイレ 便所背もたれ		1	か所				
配管バック面台	メラミン化粧板ボスフォーム 150×20	20.4	m				
配管バック面台	メラミン化粧板ボスフォーム 300×20	1	m				
ベビーカー		2	か所				
多目的シート		1	か所				
点字紙	ステンレス製 300角	19	か所				

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他			内部・1F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
男子WC 点字紙	ステンレス製 150角	4	か所				
線字紙	ステンレス製 300角	5	か所				
柵ボード	W1800×H900 ヘン置き有り アルミ枠(ステンカラー) アルミローボード(無地) 樹脂製セフティコーナー(ステンカラー)	1	か所				
柵ボード	W1800×H900 ヘン置き無し アルミ枠(ステンカラー) アルミローボード(無地) 樹脂製セフティコーナー(ステンカラー)	13	か所				
通気管	VP100 L=300	1	か所				
通気管	VP100 L=450	2	か所				
通気管	VP100 L=550	2	か所				
通気管	VP100 L=700	41	か所				
通水管	VP200半割 L=300	1	か所				
通水管	VP200半割 L=450	2	か所				
通水管	VP200半割 L=550	2	か所				
通水管	VP200半割 L=700	35	か所				
家具		1	式			別紙 00-0043	
サイン		1	式			別紙 00-0044	
計							

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他			内部・1F	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター上部 (K-20b) 大型鏡 レールケーシング	W3072.5×H1980 厚5	1	か所			
	ダブル引分 手引	60.3	m ²			
ドアスクリーン	コート式(フィン式)	2.1	m ²			
カーテン	ダブル引分 手引	9.6	m ²			
遮光カーテン	ダブル引分 手引	62.5	m ²			
多目的トイレ 身障者補助手摺	ステンズ製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 L型 洋便器用	1	か所			
多目的トイレ 身障者補助手摺	ステンズ製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 可動式 跳上げタイプ L=700	1	か所			
男子WC 身障者補助手摺	ステンズ製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 小便器用	1	か所			
男子WC、女子WC 身障者補助手摺	ステンズ製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 L型 洋便器用	2	か所			
多目的トイレ 便所背もたれ		1	か所			
配管バック面台	珪藻土化粧板* ストフォーム 150×20	20.4	m			
配管バック面台	珪藻土化粧板* ストフォーム 300×20	1	m			
バジャー		2	か所			
多目的シート		1	か所			
点字紙	ステンズ製 300角	19	か所			

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他			内部・1F	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
男子WC 点字紙	ステンズ製 150角	4	か所			
線字紙	ステンズ製 300角	5	か所			
柵付床板	W1800×H900 へん置き有り アルミ枠(ステンカラー) アルミローレット(無地) 樹脂製セパレーター(ステンカラー)	1	か所			
柵付床板	W1800×H900 へん置き無し アルミ枠(ステンカラー) アルミローレット(無地) 樹脂製セパレーター(ステンカラー)	13	か所			
通気管	VP100 L=300	1	か所			
通気管	VP100 L=450	2	か所			
通気管	VP100 L=550	2	か所			
通気管	VP100 L=700	41	か所			
通水管	VP200半割 L=300	1	か所			
通水管	VP200半割 L=450	2	か所			
通水管	VP200半割 L=550	2	か所			
通水管	VP200半割 L=700	35	か所			
家具		1	式			別紙 00-0043
サイン		1	式			別紙 00-0044
鍵箱	鋼製 60個吊	1	か所			

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他		内部・2F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管バック面台	メラミン化粧板 ^ホ スフォーム 150×20	13.3	m			
ベ ^レ ーチェア		2	カ所			
多目的シート		1	カ所			
点字紙	ステンレス製 300角	8	カ所			
ホトボ ^ト	W1800×H900 ベン置き有り アルミ枠(ステンカラー) アルミ ^ホ ローホト(無地) 樹脂製セ ^レ フティコーナー(ステンカラー)	4	カ所			
ホトボ ^ト	W1800×H900 ベン置き無し アルミ枠(ステンカラー) アルミ ^ホ ローホト(無地) 樹脂製セ ^レ フティコーナー(ステンカラー)	9	カ所			
家具		1	式			別紙 00-0045
サイン		1	式			別紙 00-0046
計						

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他		内部・3F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
OA7コア	H=100 標準 ^ハ ネル クッション材共 ボ ^タ ーサボ ^ト 脚	78.4	m ²			
乾式床組	H=80程度 パ ^レ ティクルボ ^ト 厚20共	860	m ²			
エントハ ^ス	1416タイプ	10	カ所			
幼児エントハ ^ス	1624タイプ	1	カ所			
エントシャワ ^ー	0808タイプ	2	カ所			
UB出入口枠	樹脂製 W760程度×H2008	10	カ所			
UB出入口枠	樹脂製 W760程度×H2134	1	カ所			
US出入口枠	樹脂製 W800×H2030	2	カ所			
K-4 システムキッチン	W1700×D600×H850 吊戸棚:W1100×D375×H700 天板:シク:SUS 厚1.0 HL 本体:メラミン化粧板 IHコン ^ク なし 扉:メラミン化粧板 棚板:ホ ^リ 合板	1	カ所			
K-13a 洗面カウンター	L=3342.5 人工大理石 厚13 吊戸棚:W2617.5×D350×H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホ ^リ 合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	カ所			
K-13b 洗面カウンター	L=3342.5 人工大理石 厚13 吊戸棚:W3342.5×D350×H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホ ^リ 合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	カ所			
K-13c 洗面カウンター	L=1500 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1500×D350×H700 扉:メラミン化粧板					

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他			内部・2F	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
姿見鏡	W300×H1700 厚5 枠:アルミ製	6	か所			
洗面カウンター上部 (K-20a) 大型鏡	W1550×H1980 厚5	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-20c) 大型鏡	W2572.5×H1980 厚5	1	か所			
レールカーテン	ダブル 引分 手引	183	m ²			
ロールスクリーン	コード式(フェン式)	1.9	m ²			
カーテン	ダブル 引分 手引	31.9	m ²			
遮光カーテン	ダブル 引分 手引	88.4	m ²			
会議室1.2 フィルムスクリーン	120インチ スクリーンボックス 150×3300共	2	か所			
会議室3.グループ 加付スクリーン	70インチ スクリーンボックス 150×1800共	2	か所			
廊下2 消火器ボックス	壁埋込型 枠無しタイプ(扉勝右) W278×D192×H600	1	か所			
多目的トイレ 身障者補助手摺	ステンレス製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 L型 洋便器用	1	か所			
多目的トイレ 身障者補助手摺	ステンレス製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 可動式 跳上げタイプ L=700	1	か所			
男子WC 身障者補助手摺	ステンレス製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 小便器用	1	か所			
男子WC.女子WC 身障者補助手摺	ステンレス製 34 樹脂被覆タイプ 壁付 L型 洋便器用	2	か所			
多目的トイレ 便所背もたれ		1	か所			

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他			内部・2F	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管ボックス面台	防火化粧板ボックスフォーム 150×20	13.3	m			
ベンチ		2	か所			
多目的シート		1	か所			
点字紙	ステンレス製 300角	8	か所			
初什部	W1800×H900 へん置き有り アルミ枠(ステンカラー) アルミローレット(無地) 樹脂製セパレーター(ステンカラー)	4	か所			
初什部	W1800×H900 へん置き無し アルミ枠(ステンカラー) アルミローレット(無地) 樹脂製セパレーター(ステンカラー)	9	か所			
家具		1	式			別紙 00-0045
サイン		1	式			別紙 00-0046
鍵箱	鋼製 60個吊	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他		内部・3F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	可動棚:ポリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13d 洗面カウンター	L=3770 人工大理石 厚13 扉:珪酸化化粧板 排水トラップ 共	1	か所			
K-13e 洗面カウンター	L=1475 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1475×D350×H700 扉:珪酸化化粧板 可動棚:ポリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13f 洗面カウンター	L=2000 人工大理石 厚13 吊戸棚:W2000×D350×H700 扉:珪酸化化粧板 可動棚:ポリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13g 洗面カウンター	L=1000 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1000×D350×H700 扉:珪酸化化粧板 可動棚:ポリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13h 洗面カウンター	L=1017.5 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1017.5×D350×H700 扉:珪酸化化粧板 可動棚:ポリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13l 洗面カウンター	L=1910 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1910×D350×H700 扉:珪酸化化粧板 可動棚:ポリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
化粧鏡(タイプA)	W450×H650 厚5 鏡受:SUS 厚1.5 HL仕上 曲げ加工	5	か所			
化粧鏡(タイプB)	W1200×H600 厚5 鏡受:SUS 厚1.5 HL仕上 曲げ加工	3	か所			

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他		内部・3F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター上部 (K-13a) 大型鏡	厚5 楕円形 3枚	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-13b) 大型鏡	厚5 楕円形 3枚	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-13c) 大型鏡	厚5 楕円形 2枚	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-13e) 大型鏡	厚5 楕円形 2枚	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-13f) 大型鏡	厚5 楕円形 2枚	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-13g) 大型鏡	厚5 楕円形 1枚	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-13h) 大型鏡	厚5 楕円形 1枚	1	か所			
洗面カウンター上部 (K-13l) 大型鏡	厚5 楕円形 2枚	1	か所			
レースカーテン	ダブル 引分 手引	219	m ²			
遮光カーテン	ダブル 引分 手引	219	m ²			
配管バック面台	珪酸化化粧板+スチフォーム 150×20	25.8	m			
配管バック面台	珪酸化化粧板+スチフォーム 300×20	1	m			
おひざど	W1800×H900 ベン置き無し アルミ枠(ステンカラー) アルミコーポイト(無地) 樹脂製セフィコーナー(ステンカラー)	4	か所			
家具		1	式			別紙 00-0047
サイン		1	式			別紙 00-0048

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他		内部・3F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
OA707	H=100 標準H 礼 クッション材共 ホ-ダ-ホ-ト脚	78.4	m ²			
乾式床組	H=80程度 H-ティクホ-ト 厚20共	860	m ²			
エントランス	1416917	10	か所			
幼児エントランス	1624917	1	か所			
エントナー	0808917	2	か所			
UB出入口枠	樹脂製 W760程度 × H2008	10	か所			
UB出入口枠	樹脂製 W760程度 × H2134	1	か所			
US出入口枠	樹脂製 W800 × H2030	2	か所			
K-4 システムキッチン	W1700 × D600 × H850 吊戸棚:W1100 × D375 × H700 天板:シク:SUS 厚1.0 HL 本体:メラミン化粧板 IHコンロなし 扉:メラミン化粧板 棚板:ホリ合板	1	か所			
K-13a 洗面カウンター	L=3342.5 人工大理石 厚13 吊戸棚:W2617.5 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13b 洗面カウンター	L=3342.5 人工大理石 厚13 吊戸棚:W3342.5 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13c 洗面カウンター	L=1500 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1500 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板					

建築工事 細目別内訳

主体工事		ユニット及びその他		内部・3F		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13d 洗面カウンター	L=3770 人工大理石 厚13 扉:メラミン化粧板 排水トラップ 共	1	か所			
K-13e 洗面カウンター	L=1475 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1475 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13f 洗面カウンター	L=2000 人工大理石 厚13 吊戸棚:W2000 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13g 洗面カウンター	L=1000 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1000 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13h 洗面カウンター	L=1017.5 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1017.5 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
K-13i 洗面カウンター	L=1910 人工大理石 厚13 吊戸棚:W1910 × D350 × H700 扉:メラミン化粧板 可動棚:ホリ合板 厚20 2段 排水トラップ 共	1	か所			
化粧鏡(タイプ A)	W450 × H650 厚5 鏡受:SUS 厚1.5 HL仕上 曲げ加工	9	か所			
化粧鏡(タイプ B)	W1200 × H600 厚5 鏡受:SUS 厚1.5 HL仕上 曲げ加工	3	か所			

共通仮設費 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準共通仮設費		1	式			
小計						
(積上げ)						
<STEP1>						
仮囲い (STEP1～2)	フェンスハリケート H-1800 基本料, 修理費, 運搬費含む	141	m			
<STEP2>						
仮囲い (STEP2～8)	成形鋼板 H-3000 基本料, 修理費, 運搬費含む	24.8	m			
仮囲い (STEP2)	フェンスハリケート H-1800 基本料, 修理費, 運搬費含む	1	m			
仮囲い盛替え	フェンスハリケート H-1800	141	m			
<STEP2>						
道路境界山留設置 面 仮設排水管設置 <STEP3>	VP150φ半割	137	m			
仮囲い (STEP3～8)	成形鋼板 H-3000 基本料, 修理費, 運搬費含む	158	m			
仮囲い盛替え	成形鋼板 H-3000	24.8	m			
工所用仮設門 (STEP3～8)	6300×4500 基本料, 修理費, 運搬費含む	2	カ所			

共通仮設費 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷 (STEP3)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費, 運搬費含む	360	m ²			
<STEP4>						
仮設鉄板敷 (STEP4～5)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費, 運搬費含む	324	m ²			
仮設鉄板敷 (STEP4～7)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費, 運搬費含む	180	m ²			
STEP4 重機搬入用スロープ	盛土	100	m ³			
STEP4 杭施工用地盤改良 に伴う試験 <STEP6>		1	式			別紙 00-0060
仮設鉄板敷 (STEP6)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費, 運搬費含む	195	m ²			
道路境界山留設置 面 仮設排水管撤去	VP150φ半割	137	m			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 仕上げ材・材料類	1	式			
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	1	式			
<その他>						
警備員		1	式			別紙 00-0061
各種試験		1	式			別紙 00-0062
揚重機械器具費		1	式			別紙 00-0063

共通仮設費 明細

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
標準共通仮設費		1	式			
小計						
(積上げ)						
<STEP1>						
仮囲い (STEP1～2)	フェンス'リケート' H-1800 基本料,修理費,運搬費含む	141	m			
<STEP2>						
仮囲い (STEP2～8)	成形鋼板 H-3000 基本料,修理費,運搬費含む	24.8	m			
仮囲い (STEP2)	フェンス'リケート' H-1800 基本料,修理費,運搬費含む	1	m			
仮囲い盛替え	フェンス'リケート' H-1800	141	m			
<STEP2>						
道路境界山留設置 面 仮設排水管設置 <STEP3>	VP150 半割	137	m			
仮囲い (STEP3～8)	成形鋼板 H-3000 基本料,修理費,運搬費含む	158	m			
仮囲い盛替え	成形鋼板 H-3000	24.8	m			
工事前仮設門 (STEP3～8)	6300×4500 基本料,修理費,運搬費含む	2	カ所			

共通仮設費 明細

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設鉄板敷 (STEP3)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費,運搬費含む	360	m ²			
<STEP4>						
仮設鉄板敷 (STEP4～5)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費,運搬費含む	324	m ²			
仮設鉄板敷 (STEP4～7)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費,運搬費含む	180	m ²			
STEP4 重機搬入用知-フ'	盛土	100	m ³			
STEP4 杭施工用地盤改良 に伴う試験 <STEP6>		1	式			別紙 00-0060
仮囲い盛替え	成形鋼板 H-3000	156	m			
仮囲い (シート'引抜時)	フェンス'リケート' H-1800 基本料,修理費,運搬費含む	156	m			
仮設鉄板敷 (STEP6)	敷鉄板 1524×6096×22mm - 修理費,運搬費含む	195	m ²			
山留引抜き時 道路境界山留設置 面 仮設排水管撤去 とりこわし 発生材運搬	VP150 半割	137	m			
とりこわし 発生材処分	ダンプトラック 2t積 仕上げ材・材料類 -	1	式			
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 -	1	式			
<その他>						
警備員		1	式			別紙 00-0061

