平成27年5月7日　公告

「木川小学校空調機設置機械設備工事」

数量内訳書に一部ページの落丁がありました。再度ご確認ください。

修正数量内訳書

ページ	
17	別紙明細

契約書にとじこまないこと

【参考】

数 量 内 訳 書

工事名称　　木川小学校空調機設置機械設備工事

注 記

・ 数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。

・ 数量公開に質疑がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。

・ 数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直　接　工　事　費　別紙明細

木川小学校空調機設置機械設備工事　空調機設置電気設備工事　集中リモコン設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	213	m			
計						
電線管		1	式			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	75	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	35	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	58	m			
金属製 可とう電線管 (電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	箇所			
金属製 可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	箇所			
配管架台	集中ﾘﾓｺﾝ設備	1	式			
計						

直　接　工　事　費　別紙明細

木川小学校空調機設置機械設備工事　空調機設置電気設備工事　集中リモコン設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (鋼鈑)塗装共	150x　150x　100(H)　1.6t	5	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (鋼鈑)	150x　150x　100(H)　1.6t	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 防水型 (ｽﾃﾝﾚｽ)	150x　150x　100(H)　1.5t 接地端子(ET)付	8	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	集中ﾘﾓｺﾝ設備	1	式			
計						