

令和4年7月1日公告

中央卸売市場本場西棟給水設備改修その他機械設備工事

○設計図面に修正がありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
設計図面 No. 8図	別紙(1)のとおり	別紙(2)のとおり

<p>1. 工事概要</p> <p>1-1. 給水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は施設運営中に高置水槽方式から加圧給水方式への改修工事を行うため、断水により施設運営の妨げにならないようにすること。 2基ある加圧給水ポンプ (BPW-1、BPW-2) を先行配管接続により、1基ずつの配管取替えを行う。 <p>1-2. 消火設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 屋内・屋外消火栓、消火配管、連結送水管等の改修工事は未警戒期間が長期間にならないように施工すること。 <p>1-3. 空調設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷温水配管の保温材一部剥離、巻付けを行う。 <p>1-4. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工手順及び工程を検討の上、監督職員及び開設者担当と十分な協議を行い、施工及び工程管理を行うこと。 断水を伴う施工は、市場休場日とする。(平日・土曜日・祝日は通常業務のため、断水は不可) また、本案件において最も長く施工可能な期間は元旦の1/1~1/4のみである。 高所作業において設計図に記載の足場及びローリングタワー4台 (警備員1人共) の費用を本工事に含む。 	<p>備考</p>
<p>2. 工事手順 (工事時期などを考慮し、施設運営上、支障がなければ変更可)</p> <p>2-1. 給水設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 現在使用されていない既設冷温水配管を撤去し、撤去した配管ルートに給水先行配管(空配管)の敷設を行う。 加圧給水ポンプユニット2基(市水系統[BPW-1]・工水系統[BPW-2])新設を行う。 加圧給水ポンプユニット2基ある内1基(市水系統[BPW-1])の配管切替接続を行う。 加圧給水ポンプユニット2基ある内1基(工水系統[BPW-2])の配管切替接続を行う。 旧給水配管の撤去を行う。 <p>2-2. 消火設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 消火、連結送水先行配管(空配管)の敷設を行う。 仮設消火用ABC10型消火器を屋内・屋外消火栓1ヶ所当り各2本の配置を行う (計 58本)。 改修後、消火器は施設側へ引き渡す事。 既設消火ポンプユニット、屋内・屋外消火栓の配管切替接続を行う。 旧消火、連結送水管の撤去を行う。 <p>2-3. 空調設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 冷温水配管の一部保温材巻付けを行う。 	<p>備考</p> <p>共通事項 各階天井下横引き配管敷設高さはFL+6.0mを標準とし、棟内仲卸売場、通路、卸売場における保温は屋外露出(ステンレス鋼板製外装)仕様とする。</p> <p>2-1. 給水設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 参照図面 No. 9~17、25~33 参照図面 No. 9~17、25~33 参照図面 No. 9~17、25~33 参照図面 No. 25~33 <p>2-2. 消火設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 参照図面 No. 19~24 参照図面 No. 40~45 参照図面 No. 19~24、40~45 参照図面 No. 40~45 <p>2-3. 空調設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 参照図面 No. 18

工事名称	中央卸売市場本場西棟給水設備改修その他機械設備工事	令和 3 年度
図面名称	工事ステップ	図面サイズ:A2
縮 尺	No scale	図面番号 No.08 (47枚の内)
大阪市都市整備局 企画部施設整備課	株式会社 URリンケージ 西日本支社	

<p>1. 工事概要</p> <p>1-1. 給水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は施設運営中に高置水槽方式から加圧給水方式への改修工事を行うため、断水により施設運営の妨げにならないようにすること。 2基ある加圧給水ポンプ (BPW-1、BPW-2) を先行配管接続により、1基ずつの配管取替えを行う。 <p>1-2. 消火設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 屋内・屋外消火栓、消火配管、連結送水管等の改修工事は未警戒期間が長期間にならないように施工すること。 <p>1-3. 空調設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷温水配管の保温材一部剥離、巻付けを行う。 <p>1-4. その他</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工手順及び工程を検討の上、監督職員及び開設者担当と十分な協議を行い、施工及び工程管理を行うこと。 断水を伴う施工は、市場休場日とする。(平日・土曜日・祝日は通常業務のため、断水は不可) また、本案件において最も長く施工可能な期間は元旦の1/1~1/4のみである。 高所作業において設計図に記載の足場及びローリングタワー4台 (警備員1人共) の費用を本工事に含む。 	<p>備考</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<p>2. 工事手順 (工事時期などを考慮し、施設運営上、支障がなければ変更可)</p> <p>2-1. 給水設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 加圧給水ポンプユニット2基(市水系統[BPW-1]・工水系統[BPW-2])新設を行う。 加圧給水ポンプユニット2基ある内1基(市水系統[BPW-1])の配管切替接続を行う。 加圧給水ポンプユニット2基ある内1基(工水系統[BPW-2])の配管切替接続を行う。 旧給水配管の撤去を行う。 <p>2-2. 消火設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 消火、連結送水先行配管(空配管)の敷設を行う。 仮設消火用ABC10型消火器を屋内・屋外消火栓1ヶ所当り各2本の配置を行う (計 58本)。 改修後、消火器は施設側へ引き渡す事。 既設消火ポンプユニット、屋内・屋外消火栓の配管切替接続を行う。 旧消火、連結送水管の撤去を行う。 <p>2-3. 空調設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 冷温水配管の一部保温材巻付けを行う。 	<p>備考</p> <p>共通事項 各階天井下横引き配管敷設高さはFL+6.0mを標準とし、棟内仲卸売場、通路、卸売場における保温は屋外露出(ステンレス鋼板製外装)仕様とする。</p> <p>2-1. 給水設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 参照図面 No. 9~17、25~33 参照図面 No. 9~17、25~33 参照図面 No. 9~17、25~33 参照図面 No. 25~33 <p>2-2. 空調設備</p> <ol style="list-style-type: none"> 参照図面 No. 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

工事名称	中央卸売市場本場西棟給水設備改修その他機械設備工事	令和 3 年度
図面名称	工事ステップ	図面サイズ:A2
縮 尺	No scale	図面番号 No.08 (47枚の内)
大阪市都市整備局 企画部施設整備課		株式会社 URリネージ 西日本支社