

令和5年9月6日 公告分

「住之江配水場配水ポンプ場屋根防水補修工事」

○数量内訳書の添付漏れがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書（参考）	添付無し	添付有り

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称 住之江配水場配水ポンプ場屋根防水補修工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

## 数量公開と数量公開に対する質問について

大阪市水道局工務部施設課

- ・数量公開は、別紙「数量内訳書」のとおりです。ただし、公開する数量については参考数量とします。
- ・数量内訳書の内容について質問がある場合は、次の1～3の手順に沿って行ってください。

1. 「大阪市電子調達システム」で、各質問の冒頭に必ず「数量公開に対する質問」と記載し、その後数量公開に対する質問の内容を入力してください。
2. 「設計図書等に対する質問締切り日時」までに、工事名称を明記のうえ、次の～の資料一式を、下記提出先までFAXで送信してください。  
FAXは匿名にて受け付けるため、送信元など社名が表示されないよう設定し、送信してください。FAXの送信にあたり、様式の指定はありません。

**「大阪市電子調達システム」で入力した数量公開に対する質問内容  
質問内容に関する「内訳数量」  
質問内容に関する「算出根拠（部位別等の集計表）」**

3. FAX送信後、「設計図書等に対する質問締切り日時」までに、必ず匿名で、～の資料のFAX着信について、電話確認を行ってください。  
電話確認の受付は、平日の9：30～17：00とします。

「数量公開に対する質問」を行う場合の資料～の提出先

水道局 工務部 施設課（営繕）  
（FAX：06-6616-5549）  
（電話：06-6616-5547）

～の資料提出が無い場合、算出根拠が確認できないため、「大阪市電子調達システム」で行った「数量公開に対する質問」に回答することができませんので、ご注意ください。

工事名称 住之江配水場配水ポンプ場屋根防水補修工事

工事場所 大阪市住之江区新北島 1 - 4 - 4













配水ポンプ場屋根防水補修		防水		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理	ケレン清掃	440	m <sup>2</sup>			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-M2 機械固定工法 平場 t=1.5 塩ビ系 保護塗料なし シール材共	312	m <sup>2</sup>			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-M2 機械固定工法 立上り t=1.5 塩ビ系 保護塗料なし シール材共	75	m <sup>2</sup>			
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材工共)	S-F2 接着工法 立上り t=1.5 換気塔・点検口 保護塗料なし 樹脂モルタル下地処理共 シール材共	6	m <sup>2</sup>			
塩ビ被覆鋼板	パラペット入隅部、側溝入隅部、換気 塔入隅部	171	m			
塩ビ被覆鋼板	パラペット出隅部	93	m			
塩ビ被覆鋼板	パラペット端部 裏打ちシーリング共	93	m			
塩ビ被覆鋼板	点検口入隅部	3.4	m			
アルミ押え金物	直線部、換気塔・点検口端部	40.8	m			
アルミ水切り金物	直線 コーナー共 換気塔端部	37.4	m			
改修用ドレイン	ﾀﾞｲﾈﾝ型 Φ100	4	か所			
屋上用塗膜防水 (ウレタン系1類)	平場 JISA6021 押え仕上 トップコート共	41.8	m <sup>2</sup>			
屋上用塗膜防水 (ウレタン系1類)	立上り JISA6021 押え仕上 トップコート共	5.1	m <sup>2</sup>			
下地処理	高圧水洗浄	46.9	m <sup>2</sup>			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10 換気塔 水平部	26.3	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 換気塔 垂直部	8.2	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 換気塔 ビス頭	2	m			
計						

















配水ポンプ場屋根防水補修		アスベスト成形板撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設		1	式			別紙 00-0009
床養生合板敷き		34.3	m <sup>2</sup>			
床養生合板運搬		34.3	m <sup>2</sup>			
養生シート張り床	t0.1	34.3	m <sup>2</sup>			
成形板撤去後清掃(単独)		34.3	m <sup>2</sup>			
仮囲い下地	単管 1か月 H=1500	57.4	m <sup>2</sup>			
養生シート張り囲い	t0.1	57.4	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬(単管一本足場)	標準(4t車)	57.4	m <sup>2</sup>			
手袋		2	双			
防護衣		2	着			
防塵マスク	半面形 Level2・3対応品 粒子捕集効率:99.9%以上	2	個			
防塵マスク用フィルタ	半面形	2	組			
保護メガネ	ゴーグル型	2	個			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0010
石綿セメント板撤去(アスベスト含有)	換気塔壁ボード t=6 一重張 集積共	14.4	m <sup>2</sup>			
袋詰め(単独)		1	式			別紙 00-0010/00-001
計						

配水ポンプ場屋根防水補修		アスベスト成形板撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
袋詰め (単独)		1	式			別紙 00-0010/00-001
袋詰め (単独)	プラスチック袋 二重	0.2	m3			
廃棄袋	二重 0.07m3/袋 -	2	袋			
フレキシブルコンテナバック	廃棄袋8袋/枚	1	枚			
計						
発生材積込		1	式			別紙 00-0011
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.2	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0012
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 2t積 石綿含有 スレート類 安定型最終処分場	0.2	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0013
とりこわし 発生材処分	その他 セメント板類(石綿含有)	0.2	m3			
計						



