

令和7年1月9日 公告

港区第二突堤基部物揚場補修工事（その2）

明細書、特記仕様書及び積算基準関係書類（代価公表資料）の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

| 訂正箇所                     | 誤                                                            | 正                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 明細書<br>第1-5号明細書 付属工      | アルミニウム合金陽極取付： <u>50</u> Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む         | アルミニウム合金陽極取付： <u>35</u> Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む         |
| 特記仕様書<br>第2項 5. 付属工 6)   | 海水比抵抗値： <u>50</u> (Ω・cm)                                     | 海水比抵抗値： <u>35</u> (Ω・cm)                                     |
| 積算基準関係資料<br>第1-5号明細書 付属工 | アルミニウム合金陽極取付： <u>50</u> Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む         | アルミニウム合金陽極取付： <u>35</u> Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む         |
| 積算基準関係資料<br>第29号代価表 防食工  | アルミニウム合金陽極取付<br>形状寸法： <u>50</u> Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む | アルミニウム合金陽極取付<br>形状寸法： <u>35</u> Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む |
|                          |                                                              |                                                              |
|                          |                                                              |                                                              |
|                          |                                                              |                                                              |




明細書

(5206)

第 1－ 5号明細書 付属工

| 種別  | 細別                   | 形状寸法＊積算要素                                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 付属工 | 防舷材取付                | V型 H200×L1500 H=250m<br>m未満、海上施工埋込栓取<br>付含む                | 基  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 11  |     |     |     |
| 付属工 | 係船柱取付                | 係船曲柱、250kN、海上施<br>工、架台現場制作、架台取<br>付含む                      | 基  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 4   |     |     |     |
| 付属工 | 車止め(1)               | 合成樹脂製 150×150（先<br>付アンカー）L=4.0m 14基<br>、100kg未満、クレーン抜<br>き | m  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 56  |     |     |     |
| 付属工 | 車止め(2)               | 車止めブロックL=3.0m 4基<br>B種(180/205×250×600)                    | m  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 12  |     |     |     |
| 付属工 | 縁金物取付                | コーナー保護材合成樹脂製<br>100×100（先付アンカー<br>）取付費含む                   | m  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 60  |     |     |     |
| 付属工 | ガイドロー<br>ラー設置        | ガイドローラー4台                                                  | 式  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 1   |     |     |     |
| 付属工 | 配管移設                 |                                                            | 式  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 1   |     |     |     |
| 防食工 | アルミニウ<br>ム合金陽極<br>取付 | 50Ω・cm 3.5A 耐用年数5<br>0年取付金具製作・取付含<br>む                     | 個  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 23  |     |     |     |
| 防食工 | 電位測定装<br>置取付         | 大阪市型材料費、取付費用<br>含む                                         | 個  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 2   |     |     |     |
|     | 計                    |                                                            |    |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    |     |     |     |     |





明細書

(5206)

第 1－ 5号明細書

付属工

| 種別  | 細別                   | 形状寸法＊積算要素                                                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 付属工 | 防舷材取付                | V型 H200×L1500 H=250m<br>m未満、海上施工埋込栓取<br>付含む                | 基  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 11  |     |     |     |
| 付属工 | 係船柱取付                | 係船曲柱、250kN、海上施<br>工、架台現場制作、架台取<br>付含む                      | 基  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 4   |     |     |     |
| 付属工 | 車止め(1)               | 合成樹脂製 150×150（先<br>付アンカー）L=4.0m 14基<br>、100kg未満、クレーン抜<br>き | m  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 56  |     |     |     |
| 付属工 | 車止め(2)               | 車止めブロックL=3.0m 4基<br>B種(180/205×250×600)                    | m  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 12  |     |     |     |
| 付属工 | 縁金物取付                | コーナー保護材合成樹脂製<br>100×100（先付アンカー<br>）取付費含む                   | m  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 60  |     |     |     |
| 付属工 | ガイドロー<br>ラー設置        | ガイドローラー4台                                                  | 式  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 1   |     |     |     |
| 付属工 | 配管移設                 |                                                            | 式  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 1   |     |     |     |
| 防食工 | アルミニウ<br>ム合金陽極<br>取付 | 35Ω・cm 3.5A 耐用年数5<br>0年取付金具製作・取付含<br>む                     | 個  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 23  |     |     |     |
| 防食工 | 電位測定装<br>置取付         | 大阪市型材料費、取付費用<br>含む                                         | 個  |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    | 2   |     |     |     |
|     | 計                    |                                                            |    |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    |     |     |     |     |
|     |                      |                                                            |    |     |     |     |     |







# 特記仕様書

2) 裏埋後は不陸整正を行うこと。

4. 舗装工

1) 路盤材について

・使用する路盤材は、下表のとおりとする。

| 区 分 | 材 料 名     | 品名    |
|-----|-----------|-------|
| 路盤  | 再生クラッシュラン | RC-40 |

2) 表層について

・アスファルト舗装に使用する混合材は再生材とし、骨材の最大粒径は下表のとおりとする。また、針入度（25℃）の規格は 60～80 に適合するものとする。

| 区 分 | 材 料 名          | 最大粒径 |
|-----|----------------|------|
| 表層  | 再生密粒度アスファルト混合物 | 20mm |

※突き固め回数は 75 回とする。

・プライムコートの使用量は下表のとおりとする。

| 瀝青材料の種類       | 使用量       | 備考 |
|---------------|-----------|----|
| プライムコート（PK-3） | 1.02 L/m2 |    |

3) 加熱アスファルト混合物のマーシャル試験に対する基準値は、工事請負共通仕様書（建設局）の規定に従うこと。

5. 付属工

1) 本工事で使用する防舷材の性能は下表のとおりとする。防舷材製作に先立ち、製作図及び防舷材の性能表・配置図を提出し監督職員の承諾を得ること。

防舷材の標準性能

| 形状                    | 吸収エネルギー（許容範囲）              | 反力（許容範囲）                |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| V型防舷材<br>V-200H×1500L | 7.85KN・m<br>(+規定なし、-10%以内) | 118KN<br>(+10%以内、-規定なし) |

2) 防舷材に使用する鋼製埋込ボルトの材質は JIS-G-3101 に規定する SS400 又は、これと同等品以上の新品とし、取付ボルト及びアンカーソケットの材質は JIS-G-4304 に規定する SUS304 又は、これと同等品以上の新品とする。


3) 本工事で使用する車止め及び縁金物の材質は、樹脂製（先付アンカー）とし監督職員の承諾を得ること。

4) ガイドローラー製作に先立ち、製作図及びガイドローラーの配置図・取付要領並びに仕様書等を提出し監督職員の承諾を得ること。

5) 陽極取付後、防食電位に達するまで各部電位測定を継続し、もし不十分であることが判明した場合は、受注者において取替え及び不良箇所の修正を行うこと。

6) 電気防食の条件は、次表によるものとする。

|        |           |
|--------|-----------|
| 海水比抵抗値 | 50 (Ω・cm) |
|--------|-----------|



# 特記仕様書

2) 裏埋後は不陸整正を行うこと。

4. 舗装工

1) 路盤材について

・使用する路盤材は、下表のとおりとする。

| 区 分 | 材 料 名     | 品名    |
|-----|-----------|-------|
| 路盤  | 再生クラッシュラン | RC-40 |

2) 表層について

・アスファルト舗装に使用する混合材は再生材とし、骨材の最大粒径は下表のとおりとする。また、針入度（25℃）の規格は 60～80 に適合するものとする。

| 区 分 | 材 料 名          | 最大粒径 |
|-----|----------------|------|
| 表層  | 再生密粒度アスファルト混合物 | 20mm |

※突き固め回数は 75 回とする。

・プライムコートの使用量は下表のとおりとする。

| 瀝青材料の種類       | 使用量       | 備考 |
|---------------|-----------|----|
| プライムコート（PK-3） | 1.02 L/m2 |    |

3) 加熱アスファルト混合物のマーシャル試験に対する基準値は、工事請負共通仕様書（建設局）の規定に従うこと。

5. 付属工

1) 本工事で使用する防舷材の性能は下表のとおりとする。防舷材製作に先立ち、製作図及び防舷材の性能表・配置図を提出し監督職員の承諾を得ること。

防舷材の標準性能

| 形状                    | 吸収エネルギー（許容範囲）              | 反力（許容範囲）                |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| V型防舷材<br>V-200H×1500L | 7.85KN・m<br>(+規定なし、-10%以内) | 118KN<br>(+10%以内、-規定なし) |

- 2) 防舷材に使用する鋼製埋込ボルトの材質は JIS-G-3101 に規定する SS400 又は、これと同等品以上の新品とし、取付ボルト及びアンカーソケットの材質は JIS-G-4304 に規定する SUS304 又は、これと同等品以上の新品とする。
- 3) 本工事で使用する車止め及び縁金物の材質は、樹脂製（先付アンカー）とし監督職員の承諾を得ること。
- 4) ガイドローラー製作に先立ち、製作図及びガイドローラーの配置図・取付要領並びに仕様書等を提出し監督職員の承諾を得ること。
- 5) 陽極取付後、防食電位に達するまで各部電位測定を継続し、もし不十分であることが判明した場合は、受注者において取替え及び不良箇所の修正を行うこと。
- 6) 電気防食の条件は、次表によるものとする。

|        |           |
|--------|-----------|
| 海水比抵抗値 | 35 (Ω・cm) |
|--------|-----------|





積算基準関係書類(代価公表資料)


(5206)

第 1－ 5号明細書

付属工

| 種別  | 細別           | 形状寸法＊積算要素                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------|
| 付属工 | 防舷材取付        | V型 H200×L1500 H=250mm未満、海上施工埋込栓取付含む            | 基  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 11  |     |     |           |
| 付属工 | 係船柱取付        | 係船曲柱、250kN、海上施工、架台現場制作、架台取付含む                  | 基  |     |     |     | 代－ 23号    |
|     |              |                                                |    | 4   |     |     |           |
| 付属工 | 車止め(1)       | 合成樹脂製 150×150（先付アンカー）L=4.0m 14基、100kg未満、クレーン抜き | m  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 56  |     |     |           |
| 付属工 | 車止め(2)       | 車止めブロックL=3.0m 4基 B種(180/205×250×600)           | m  |     |     |     | 別紙摘要－0001 |
|     |              |                                                |    | 12  |     |     |           |
| 付属工 | 縁金物取付        | コーナー保護材合成樹脂製 100×100（先付アンカー）取付費含む              | m  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 60  |     |     |           |
| 付属工 | ガイドローラー設置    | ガイドローラー4台                                      | 式  |     |     |     | 代－ 27号    |
|     |              |                                                |    | 1   |     |     |           |
| 付属工 | 配管移設         |                                                | 式  |     |     |     | 代－ 28号    |
|     |              |                                                |    | 1   |     |     |           |
| 防食工 | アルミニウム合金陽極取付 | 50Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む                 | 個  |     |     |     | 代－ 29号    |
|     |              |                                                |    | 23  |     |     |           |
| 防食工 | 電位測定装置取付     | 大阪市型材料費、取付費用含む                                 | 個  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 2   |     |     |           |
|     | 計            |                                                |    |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    |     |     |     |           |





積算基準関係書類(代価公表資料)

第 1－ 5号明細書

付属工

| 種別  | 細別           | 形状寸法＊積算要素                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----------|
| 付属工 | 防舷材取付        | V型 H200×L1500 H=250mm未満、海上施工埋込栓取付含む            | 基  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 11  |     |     |           |
| 付属工 | 係船柱取付        | 係船曲柱、250kN、海上施工、架台現場制作、架台取付含む                  | 基  |     |     |     | 代－ 23号    |
|     |              |                                                |    | 4   |     |     |           |
| 付属工 | 車止め(1)       | 合成樹脂製 150×150（先付アンカー）L=4.0m 14基、100kg未満、クレーン抜き | m  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 56  |     |     |           |
| 付属工 | 車止め(2)       | 車止めブロックL=3.0m 4基 B種(180/205×250×600)           | m  |     |     |     | 別紙摘要－0001 |
|     |              |                                                |    | 12  |     |     |           |
| 付属工 | 縁金物取付        | コーナー保護材合成樹脂製 100×100（先付アンカー）取付費含む              | m  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 60  |     |     |           |
| 付属工 | ガイドローラー設置    | ガイドローラー4台                                      | 式  |     |     |     | 代－ 27号    |
|     |              |                                                |    | 1   |     |     |           |
| 付属工 | 配管移設         |                                                | 式  |     |     |     | 代－ 28号    |
|     |              |                                                |    | 1   |     |     |           |
| 防食工 | アルミニウム合金陽極取付 | 35Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む                 | 個  |     |     |     | 代－ 29号    |
|     |              |                                                |    | 23  |     |     |           |
| 防食工 | 電位測定装置取付     | 大阪市型材料費、取付費用含む                                 | 個  |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    | 2   |     |     |           |
|     | 計            |                                                |    |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    |     |     |     |           |
|     |              |                                                |    |     |     |     |           |





積算基準関係書類(代価公表資料)

(5206)

1位代価表

第 29号代価表

種 別：防食工

細 別：アルミニウム合金陽極取付


形状寸法：50Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む

1 個 当り

| 名称                      | 形状寸法＊積算要素       | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------|-----------------|----|----|----|-----|--------|
| 電気防食工【港湾】<br>取付金具製作〔材工〕 | 取付金具製作          | 組  |    |    |     |        |
|                         |                 |    | 1  |    |     |        |
| 電気防食工【港湾】<br>取付金具取付〔手間〕 | クレーン抜き          | 組  |    |    |     |        |
|                         |                 |    | 1  |    |     |        |
| 陽極取付                    | 既設構造物等を基地にして作業可 | 個  |    |    |     | 代－ 64号 |
|                         |                 |    | 1  |    |     |        |
| 計                       |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
| 単価                      |                 |    |    |    |     | 円／個    |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |







積算基準関係書類(代価公表資料)

(5206)

1位代価表

第 29号代価表

種 別：防食工

細 別：アルミニウム合金陽極取付

形状寸法：35Ω・cm 3.5A 耐用年数50年取付金具製作・取付含む

1 個 当り

| 名称                      | 形状寸法＊積算要素       | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------|-----------------|----|----|----|-----|--------|
| 電気防食工【港湾】<br>取付金具製作〔材工〕 | 取付金具製作          | 組  |    |    |     |        |
|                         |                 |    | 1  |    |     |        |
| 電気防食工【港湾】<br>取付金具取付〔手間〕 | クレーン抜き          | 組  |    |    |     |        |
|                         |                 |    | 1  |    |     |        |
| 陽極取付                    | 既設構造物等を基地にして作業可 | 個  |    |    |     | 代－ 64号 |
|                         |                 |    | 1  |    |     |        |
| 計                       |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
| 単価                      |                 |    |    |    |     | 円／個    |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |
|                         |                 |    |    |    |     |        |

