

令和7年1月9日 公告

住之江区南港南埠頭東側岸壁外1浸水対策工事

積算基準関係資料の一部に記載誤り及び添付漏れがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
1位代価表 第72号代価表 アスファルト舗装(1) アスファルト乳剤散布 単位について	kg	m2
1位代価表 第72号代価表 アスファルト舗装(1) アスファルト乳剤散布 摘要について	記載なし	代-143号
2位代価表 第143号代価表 アスファルト乳剤散布	添付漏れ	追加



(5382)

1位代価表

第 72号代価表

種 別：舗装工

細 別：アスファルト舗装(1)

形状寸法：機械舗設、t=5cm、再生密粒度アスファルト、PK-3、
乳剤散布含む

480 m2 当り

名称	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘 要
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	58.5			
アスファルト乳剤散布	プライムコート	kg	480			
アスファルトフィニッ シャ(排出ガス対策型)	標準外1.2時間 クローラ型 2.4~6.0m	日	1			
ロードローラ(排出ガ ス対策型)	標準外1時間 マカダム10t	日	1			
タイヤローラ(排出ガ ス対策型)	標準外1時間 8~20t	日	1			
主木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	4			
普通作業員		人	5			
雑材料		式	1			労務費計の10%
計						

不

大阪市



(5382)

1位代価表

第 72号代価表

種 別：舗装工

細 別：アスファルト舗装(1)

形状寸法：機械舗設、t=5cm、再生密粒度アスファルト、PK-3、
乳剤散布含む

480 m2 当り

名称	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘 要
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	58.5			
アスファルト乳剤散布	プライムコート	m2	480			代-143号
アスファルトフィニッシュヤ(排出ガス対策型)	標準外1.2時間 クローラ型 2.4~6.0m	日	1			
ロードローラ(排出ガス対策型)	標準外1時間 マカダム10t	日	1			
タイヤローラ(排出ガス対策型)	標準外1時間 8~20t	日	1			
主木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	4			
普通作業員		人	5			
雑材料		式	1			労務費計の10%
計						

不

大阪市



添付なし

