

令和8年1月14日 公告

「かもめ大橋補修工事－6」

○公告資料に修正がありました。下記正誤表をご確認ください。

修正箇所	誤	正
見積参考資料（9ページ） 頁0-0007 工種明細書 工種第0003号 明細書 橋梁地覆補修工	別添（1ページ）のとおり	別添（2ページ）のとおり
見積参考資料（10ページ） 頁0-0008 工種明細書 工種第0003号 明細書 橋梁地覆補修工	別添（3ページ）のとおり	別添（4ページ）のとおり
見積参考資料（18ページ） 頁0-0016 工種明細書 工種第0007号 明細書 足場工	別添（5ページ）のとおり	別添（6ページ）のとおり
見積参考資料（23ページ） 頁0-0021 1位単価表 第0002号 単価表 剥離剤による既設塗膜の撤去	別添（7ページ）のとおり	別添（8ページ）のとおり
見積参考資料（29ページ） 頁0-0027 2位単価表 第0008号 単価表 塗装費	別添（9ページ）のとおり	別添（10ページ）のとおり

令和8年1月14日 公告

「かもめ大橋補修工事－6」

- ・見積参考資料の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

訂正箇所（誤）

見積参考資料（9ページ） 頁0-0007 工種明細書 工種第0003号 明細書 橋梁地覆補修工

Y3999
橋梁地覆補修工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0007

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
剥離剤による既設塗膜の除去 環境対応型、膜厚1000μ未満 廃材の回収、積込含む、運搬・処分費含まず	73	m ²			材工共
剥離剤による既設塗膜の除去 環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約なし					材工共 第0002号 単価表
とりこわし（橋梁地覆補修） 旧高欄撤去、鉄筋の切断、積込含む	22.0	m ³			
とりこわし（橋梁地覆補修）					
鉄筋（橋梁地覆補修） SD345 D19	7.49	t			
鉄筋（橋梁地覆補修） SD345 D19					
コンクリート（橋梁地覆補修） 24-12-25（20） 高炉 養生工あり 型枠含む	58.3	m ³			
コンクリート（橋梁地覆補修） 24-12-25（20） 高炉 養生工あり 型枠含む					
目地板設置工 瀝青繊維質目地板 厚10mm	5	m ²			材工共
目地板 30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 厚10mm					材工共
シール工（誘発目地） 誘発目地 1/2×60mm×30mm	48	箇所			材工共
シール工（誘発目地） 面木設置 シール工（変性シリコン系 2成分形） 1/2×60mm×30mm					材工共 第0003号 単価表

大 阪 市

00001137187

 : 訂正箇所

Y3999
橋梁地覆補修工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0007

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
剥離剤による既設塗膜の除去 環境対応型、膜厚1000μ未満 廃材の回収、積込含む、運搬・処分費含まず	73	m ²			材工共
剥離剤による既設塗膜の除去 環境対応型、膜厚1000μ未満、面積100m ² 未満 材料費含む、時間的制約なし					材工共 第0002号 単価表
とりこわし (橋梁地覆補修) 旧高欄撤去、鉄筋の切断、積込含む	22.0	m ³			
とりこわし (橋梁地覆補修)					
鉄筋 (橋梁地覆補修) SD345 D19	7.49	t			
鉄筋 (橋梁地覆補修) SD345 D19					
コンクリート (橋梁地覆補修) 24-12-25 (20) 高炉 養生工あり 型枠含む	58.3	m ³			
コンクリート (橋梁地覆補修) 24-12-25 (20) 高炉 養生工あり 型枠含む					
目地板設置工 溼青繊維質目地板 厚10mm	5	m ²			材工共
目地板 30m ² 未満 溼青繊維質目地板 厚10mm					材工共
シール工 (誘発目地) 誘発目地 1/2×60mm×30mm	48	箇所			材工共
シール工 (誘発目地) 面木設置 シール工 (変性シリコン系 2成分形) 1/2×60mm×30mm					材工共 第0003号 単価表

大 阪 市

00001137187

: 訂正箇所

Y3999
橋梁地覆補修工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0008

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
シール工 (伸縮目地) 伸縮目地 1/2×50mm×20mm	50	箇所			材工共
シール工 (伸縮目地) 面木設置 シール工 (変性シリコン系 2成分形) 1/2×50mm×20mm					材工共 第0004号 単価表
素地調整 2種ケレン 鋼床版面	177	m ²			工費
鋼床版面下地処理 2種ケレン					工費
スタッド溶接					工費
スタッド溶接	3,510	本			工費
スタッドボルト Φ19×130 SS400相当					材料費
スタッドボルト Φ19×130 SD345相当 加工費含む	3,510	本			
単位当り	1	式			

 : 訂正箇所

Y3999
橋梁地覆補修工

工 種 明 細 書

工種第0003号 明細書

頁0-0008

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 シール工 (伸縮目地) 伸縮目地 1/2×50mm×20mm	50	箇所			材工共
シール工 (伸縮目地) 面木設置 シール工 (変性シリコン系 2成分形) 1/2×50mm×20mm					材工共 第0004号 単価表
4 素地調整 2種ケレン 鋼床版面	177	m ²			工費
鋼床版面下地処理 2種ケレン					工費
4 スタッド溶接	3,510	本			工費
スタッド溶接					工費
4 スタッドボルト Φ19×130 SS400相当	3,510	本			材料費
スタッドボルト Φ19×130 SS400相当 加工費含む					
単位当り	1	式			

: 訂正箇所

YOR01229
足場工

工 種 明 細 書

工種第0007号 明細書

頁0-0016

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 足場・防護 (橋梁地覆補修)	1	式			
足場・防護 (橋梁地覆補修)					第0013号 単価表
4 足場工 (湿式) 湿式塗膜剥離剤工用養生工	1	式			
湿式塗膜剥離剤工用養生工 塗装剥離回数：2回 中段足場養生無し					橋梁路面からの足場材を搬入・搬出
4 橋梁点検車	1	式			
橋梁点検車 BT-400 オペレーター付き 燃料・油脂費含む					
単位当り	1	式			

: 訂正箇所

VK000000001
剥離剤による既設塗膜の除去

1 位 単 価 表

第0002号 単価表
(1 m2 当り)

頁0-0021

環境対応型、膜厚1000μ未満

材料費含む、時間的制約なし

材工共

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間) 環境対応型、膜厚1000μ未満 材料費含む、時間的制約なし	1	m 2			材工共(月単位の週休2日)
廃材の回収・積込 時間的制約なし	1	m2			4週8休以上
単位当り	1	m 2			

: 訂正箇所

VK000000001
剥離剤による既設塗膜の除去

1 位 単 価 表

第0002号 単価表
(1 m2 当り)

頁0-0021

環境対応型, 膜厚1000 μ 未満 **面積100m2未満** 材料費含む, 時間的制約なし 材工共

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
剥離剤による既設塗膜の除去(見取) 環境対応型, 膜厚1000 μ 未満 面積100m2未満 材料費含む, 時間的制約なし	1	m2			材工共(月単位の週休2日)
廃材の回収・積込 時間的制約なし	1	m2			4週8休以上
単位当り	1	m2			

□ : 訂正箇所

VTOSOU2
塗装費

2 位 単 価 表

第0008号 単価表
(100

頁0-0027
m2 当り)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
現場塗装工 プライマー処理	1.4	人			
現場塗装工 はけ塗り(下塗り)	2.8	人			
現場塗装工 はけ塗り(上塗り)	2.8	人			
エッチングプライマー JISK 5633 1種	9	k g			
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩	12	k g			
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩	11	k g			
エッチングプライマー用シンナー	0.81	k g			
塗料用シンナー	2.07	k g			
諸雑費	5	%			労務費の5%
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			

: 訂正箇所

VTOSOU2
塗装費

2 位 単 価 表

第0008号 単価表
(100 m2 当り)

頁0-0027

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
橋梁塗装工 シアン処理	1.4	人			
橋梁塗装工 はけ塗り(下塗り)	2.8	人			
橋梁塗装工 はけ塗り(上塗り)	2.8	人			
エッチングプライマー JISK 5633 1種	9	kg			
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩	12	kg			
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩	11	kg			
エッチングプライマー用シンナー	0.81	kg			
塗料用シンナー	2.07	kg			
諸雑費	5	%			労務費の5%
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			

 : 訂正箇所