

令和 8 年6月19日 公告

大正区鶴町 4 丁目 (E-3) 外 4 堤防補修工事

積算基準関係資料の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
積算基準関係資料 第52号代価表 型枠(2)	形状寸法： <u>3015 面積300×長さ1500mm 転用3回</u>	形状寸法： <u>3015 面積300×長さ1500mm</u>



積算基準関係書類(代価公表資料)

(5356)

1位代価表

第 52号代価表

種 別：コンクリート被覆工

細 別：型枠(2)

形状寸法：底型枠(水中)

16 m2 当り

名称	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金 額	摘 要
クレーン付台船	運転1日当り・運転6時間 就業8時間 35~40t吊	日	1			
引船	運転1日当り 運転時間4時間 就業時間8時間 鋼D300 PS型	日	1			
主木一般世話役		人	1			
普通作業員		人	2			
型わく工		人	2			
潜水士		人	2			代-125号
鋼製型枠パネル フラットフォーム (F133)	3015 面積300×長さ1500mm 転用3回	枚	36			
消耗費	労務費(潜水士除く)の15%	式	1			
計						
単価						円/m2

不

大阪市



積算基準関係書類(代価公表資料)

(5356)

1位代価表

第 52号代価表

種 別: コンクリート被覆工

細 別: 型枠(2)

形状寸法: 底型枠(水中)

16 m2 当り

名称	形状寸法*積算要素	単位	数量	単価	金額	摘 要
クレーン付台船	運転1日当り 運転6時間 就業8時間 35~40t吊	日	1			
引船	運転1日当り 運転時間4時間 就業時間8時間 鋼D300 PS型	日	1			
主木一般世話役		人	1			
普通作業員		人	2			
型わく工		人	2			
潜水士		人	2			代-125号
鋼製型枠パネル フラットフォーム(F133)	3015 面積300×長さ1500mm	枚	36			
消耗費	労務費(潜水士除く)の15%	式	1			
計						
単価						円/m2

≠

大阪市