

令和6年9月19日 公告

「大領公園防球柵改修工事」

1. 設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
見積参考資料 工種明細書 頁0-0052	・※	・30m2未満

誤

VF0001
フェンス

1 位 単 価 表

第0018号 単価表
(100

頁0-0052

m 当り)

(G-2)H=3150

エキスパンドメタル

名称・規格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
フェンス-8 (G)(土止付)H=3000 エキスパンドメタルφ13枠 袋ナット処理	100	m			材料費
フェンス-8設置手間 (G)(土止付)H=3000 足場等含む	100	m			施工費(4週8休)
基礎碎石 支柱基礎、土留部 再生クラッシュラン RC-40	34.76	m ²			
型枠 一般型枠 小型構造物	103.40	m ²			
コンクリート 小型構造物 人力打設	7.17	m ³			
コンクリート 小型構造物 人力打設	3.45	m ³			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	12.92	m ²			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.73	m ³			
面木 (アーケエスアラ) 長辺15mm 2m/本	200	m			
目地板 * 瀝青質目地板	0.34	m ²			
諸雑費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			

正

VF0001
フェンス

1 位 単 価 表

第0018号 単価表
(100 m 当り)

頁0-0052

(G-2)H=3150

エキスパンドメタル

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
フェンス-8 (G)(土止付)H=3000 エキスパンドメタルφ13枠 袋ナット処理	100	m			材料費
フェンス-8設置手間 (G)(土止付)H=3000 足場等含む	100	m			施工費 (4週8休)
基礎碎石 支柱基礎,土留部 再生クラッシュヤラン RC-40	34.76	m ²			
型枠 一般型枠 小型構造物	103.40	m ²			
コンクリート 小型構造物 人力打設	7.17	m ³			
コンクリート 小型構造物 人力打設	3.45	m ³			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	12.92	m ²			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.73	m ³			
面木 (アーケースラ) 長辺15mm 2m/本	200	m			
目地板 30m ² 未満 瀝青質目地板	0.34	m ²			
諸雜費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			