

令和8年1月21日 公告

東住吉区第1124号線（今里筋）舗装補修工事

・設計図書等の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
見積参考資料 積算条件事項 2.建設副産物の処分について	現場発生品運搬（廃プラスチック類） クレーン装置付 2 t 積2.9 t 吊 8.9km 昼間	現場発生品運搬（廃プラスチック類） クレーン装置付 4～4.5 t 積2.9 t 吊 8.9km 昼間

誤（見積参考資料）

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
アスファルト殻 【切削殻】	路面切削機	13.4km	夜間
アスファルト殻 【舗装版破碎殻】	機械	5.8km	夜間
	機械	5.8km	夜間 小規模土工
	人力	5.8km	夜間
コンクリート殻（無筋） 【舗装版破碎殻】	機械	5.8km	夜間
	人力	5.8km	夜間
コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	機械	13.4km	夜間
	人力	5.8km	夜間
路盤材（碎石系）	バックホ0.28m ³ 級	5.8km	夜間
	バックホ0.13m ³ 級	5.8km	夜間
路盤材（スラグ系）	バックホ0.28m ³ 級	5.8km	夜間
	バックホ0.13m ³ 級	5.8km	夜間
発生土	バックホ0.28m ³ 級	13.4km	夜間
	バックホ0.13m ³ 級	13.4km	夜間
現場発生品運搬 （現場発生品及び支給品）	クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	5.0km	昼間
現場発生品運搬 （廃プラスチック類）	クレーン装置付 2t積2.9t吊	8.9km	昼間

3. 諸経費の算出について

本工事は、主たる工種区分に舗装工事を適用している。

なお、諸経費算出における対象額は各号工事の直接工事費の合算額としている。

正（見積参考資料）

積算条件事項

1. 積算基準関係図書のダウンロードについて

<https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000035394.html>

2. 建設副産物の処分について

本工事においては、建設副産物の搬出に係る積算条件について、下記表を見込んでいる。

建設副産物	積込工法区分	運搬距離	備考
アスファルト殻 【切削殻】	路面切削機	13.4km	夜間
アスファルト殻 【舗装版破碎殻】	機械	5.8km	夜間
	機械	5.8km	夜間 小規模土工
	人力	5.8km	夜間
コンクリート殻（無筋） 【舗装版破碎殻】	機械	5.8km	夜間
	人力	5.8km	夜間
コンクリート殻（無筋） 【構造物とりこわし殻】	機械	13.4km	夜間
	人力	5.8km	夜間
路盤材（碎石系）	バックホウ0.28m ³ 級	5.8km	夜間
	バックホウ0.13m ³ 級	5.8km	夜間
路盤材（スラグ系）	バックホウ0.28m ³ 級	5.8km	夜間
	バックホウ0.13m ³ 級	5.8km	夜間
発生土	バックホウ0.28m ³ 級	13.4km	夜間
	バックホウ0.13m ³ 級	13.4km	夜間
現場発生品運搬 （現場発生品及び支給品）	クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	5.0km	昼間
現場発生品運搬 （廃プラスチック類）	クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	8.9km	昼間

3. 諸経費の算出について

本工事は、主たる工種区分に舗装工事を適用している。

なお、諸経費算出における対象額は各号工事の直接工事費の合算額としている。