

< 対象案件表 >

平成27年7月31日付け公告	修正箇所
東生野中学校外壁改修その他工事	数量内訳書(摘要欄)
白鷺中学校外壁改修工事	
墨江丘中学校外壁改修その他工事	

平成27年8月7日付け公告	修正箇所
長吉中学校外壁改修工事	数量内訳書(摘要欄)
茨田北小学校外壁改修工事	

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

東生野中学校外壁改修その他工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

外壁改修工事【4号館】		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0010
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3.5ヵ月	841	m ²			
脚立足場	階高4.0m以下 —	73.5	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.5ヵ月	70.4	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0011
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 — 3.5ヵ月	631	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 — 3.5ヵ月	144	m ²			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 — 3.5ヵ月	70.4	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用 — 3.5ヵ月	3	カ所			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事【4号館】		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0012
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	841	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	70.4	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	776	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	標準(4t車)	70.4	m			
仮設材運搬 (脚立足場)	標準(4t車)	73.5	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0013
養生(外壁改修)	ビソニック工法	128	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
整理清掃後片付け (外壁改修)	ビソニック工法	128	m ²			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事【夜間学級校舎】		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式			別紙 00-0020
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 3.5ヵ月	1,679	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 3.5ヵ月	480	m ²			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 3.5ヵ月	140	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用 3.5ヵ月	7	カ所			
計						
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0021
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	2,053	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	231	m ²			
仮設材運搬 (単管本足場)	標準(4t車)	54.3	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用 標準(4t車)	3	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	2,159	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	標準(4t車)	140	m			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事【夜間学級校舎】		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0022
養生(外壁改修)	ビソニング工法	258	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0023
整理清掃後片付け (外壁改修)	ビソニング工法	258	m ²			
計						

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

白鷺中学校外壁改修工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 22m未満 - - 3.5ヵ月	486	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 - - 3.5ヵ月	3,429	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - - 3.5ヵ月	47.5	m ²			
単管本足場	20m未満 - 3.5ヵ月	87.5	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - - 3.5ヵ月	189	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 -	1	式			別紙 00-0001/00-001
安全手すり	単管本足場用 -	1	式			別紙 00-0001/00-002
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 -	1	式			別紙 00-0001/00-001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 3.5ヵ月	337	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 - 3.5ヵ月	52.9	m			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全手すり	単管本足場用 -	1	式			別紙 00-0001/00-002
安全手すり	単管本足場用 - 3.5ヵ月	7.6	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
初状養生シート張り	防災I類 - - 3.5ヵ月	3,572	m ²			
初状養生シート張り	防災I類 - - 3.5ヵ月	189	m ²			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 - 3.5ヵ月	301	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用 - 3.5ヵ月	6	カ所			
計						

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

墨江丘中学校外壁改修その他工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 3.5か月	249	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.5か月	3,643	m ²			
脚立足場	階高4.0m以下 -	104	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.5か月	301	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 3.5か月	2,350	m ²			
ネット養生シート張り	防災Ⅱ類 3.5か月	1,362	m ²			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 3.5か月	129	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用 3.5か月	4	カ所			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	249	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	3,643	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	301	m			
仮設材運搬 (ネット養生シート 張り)	標準(4t車)	3,712	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	標準(4t車)	129	m			
仮設材運搬 (脚立足場)	標準(4t車)	104	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)	ビニリング工法	473	m ²			
計						

設計書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称 長吉中学校外壁改修工事

注記

- 数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- 数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- 数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(1)		防水改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0025
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 - コンクリート類(再生処理)	0.01	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類	0.01	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0026
とりこわし発生材処分	コンクリート類(再生処理)	0.01	m3			
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.01	m3			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事(2)		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0010
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	342	m ²			
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満	39.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0011
ネット状養生シート張り	防災 類	359	m ²			
養生防護棚(直線部)	枠組本足場用	4	m			
計						
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0012
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	381	m ²			
仮設材運搬(ネット状養生シート張り)	標準(4t車)	359	m ²			
仮設材運搬(養生防護棚)	標準(4t車)	4	m			
計						

契約書に綴じ込まないこと

数量内訳書

【参考】

工事名称

茨田北小学校外壁改修工事

注記

- ・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。
- ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出がない場合は、回答できないので、注意すること。
- ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 — —3.5か月	2,088	m ²			
単管本足場	20m未満 3.5か月	280	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 — — 3.5か月	89.5	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.5か月	169	m			
安全手すり	単管本足場用 3.5か月	17.6	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 — 3.5か月	2,037	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 — 3.5か月	89.5	m ²			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 — 3.5か月	144	m			
養生防護棚 (直線部)	単管本足場用 — 3.5か月	17.6	m			
養生防護棚 (コーナー部)	本足場用 3.5か月	5	カ所			
計						

直接工事費別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	2,088	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	89.5	m ²			
仮設材運搬 (単管本足場)	標準(4t車)	280	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	169	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用 標準(4t車)	17.6	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	2,127	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	標準(4t車) 枠組部	144	m			
仮設材運搬 (養生防護棚)	標準(4t車) 単管部	17.6	m			
計						
養生		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)		357	m ²			
計						

