

平成29年9月27日公告

「大阪市中央卸売市場東部市場加工食料品売場棟3階・R階床防水工事」

設計図面において、記載間違いがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
図面番号5/5	<p>仕様</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> 施工に先立ち施工要領書を提出し監督職員と協議の上着手すること。<input type="radio"/> 下地処理 ケレン・清掃（高圧水洗浄） 塗膜防水の部分は、ひび割れ部目地処理の上部リマセントモルタル（カチオン系）平塗とする。 不要金物等がある場合は撤去し、仕舞付をする。<input type="radio"/> ウレタン防水（超速硬化ウレタン吹付 硬質・高耐久仕様）防水層厚み平均3mm 工程 ①下地活性剤 ②プライマー0.2kg/m²程度 ③下塗 2.0kg/m²程度 ④中塗 1.0kg/m²程度 骨材散布 0.4kg/m²程度 ⑤上塗 0.2kg/m²程度<input type="radio"/> 塗膜防水 X-2（密着工法）仕様とする。<input type="radio"/> 保証 メーカーの責任施工とし、請負業者、メーカー連名で保証書（10年）を提出すること。<input type="radio"/> ドレン 既設ドレン撤去後、改修用ドレンφ100（縦）設置（3階26ヵ所 屋上階24ヵ所）<input type="radio"/> 床面補修 既存表層A.sを撤去し、下地モルタル程度にて補修を行う。（計100m²） (補修位置については監督職員の指示による。)<input type="radio"/> その他 シーリングや端部の收まり等は特記なき限り防水メーカー仕様とする。	<p>仕様</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> 施工に先立ち施工要領書を提出し監督職員と協議の上着手すること。<input type="radio"/> 下地処理 ケレン・清掃（高圧水洗浄） 塗膜防水の部分は、ひび割れ部目地処理の上部リマセントモルタル（カチオン系）平塗とする。 不要金物等がある場合は撤去し、仕舞付をする。<input type="radio"/> ウレタン防水（超速硬化ウレタン吹付 硬質・高耐久仕様）防水層厚み平均3mm 工程 ①下地活性剤 ②プライマー0.2kg/m²程度 ③下塗 2.0kg/m²程度 ④中塗 1.0kg/m²程度 骨材散布 0.4kg/m²程度 ⑤上塗 0.2kg/m²程度<input type="radio"/> 塗膜防水 X-2（密着工法）仕様とする。<input type="radio"/> 保証 受注者、メーカー連名で保証書（10年）を提出すること。<input type="radio"/> ドレン 既設ドレン撤去後、改修用ドレンφ100（縦）設置（3階26ヵ所 屋上階24ヵ所）<input type="radio"/> 床面補修 既存表層A.sを撤去し、下地モルタル程度にて補修を行う。（計100m²） (補修位置については監督職員の指示による。)<input type="radio"/> その他 シーリングや端部の收まり等は特記なき限り防水メーカー仕様とする。