

令和5年12月25日 公告分

「鶴橋小学校西校舎棟増築その他工事－2」

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
特記仕様書	一部添付漏れ	特記仕様書2章仮設工事を次のとおり追加しました

2章 仮設工事

- 1. 仮囲い等 ▼ 図示
- 2. 仮設の地盤改良
 地盤改良後の地盤の支持力を確認すること。
 改良材の種類 ■ セメント系固化剤
 支持力 () ■ 配合量 (30kg/m³)
 六価クロム溶出試験 ▼ 要 不要 (詳細は4章地業工事11地盤改良にならう)
- 3. 監督職員事務所 [標2.3.1] [改2.4.1] [解共2.3.1]
 平面計画については、図面番号 No. による。
 設備工事の監督職員事務所を兼ねる。
 ■ 設置する 既存建物内部を利用する
 (1号 2号 ■ 3号 3A号 4号 5号 6号)
 設置しない
- 4. 工事用電力
 構内既存施設 利用できる (有償 (サブメーターの設置) 無償)
 ▼ 利用できない
- 5. 工事用水
 構内既存施設 利用できる (有償 (サブメーターの設置) 無償)
 ▼ 利用できない
- 6. 災害防止等 [標1.3.7] [標2.2.4(2)] [改1.3.11] [改2.2.1] [解共2.2.2]
 ▼ 手すり先行方式足場の設置
 足場を設ける場合、[標2.2.4(2)] によるほか、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」(厚生労働省 平成21年4月)における2の(2) 手すり据置方式又は(3) 手すり先行専用足場方式により行うこと。
 ▼ 建築工事用シート等の設置

施工箇所	建築工事用シート		防音シート	防音パネル
	ネット状養生シート	養生シート		
増築校舎周囲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>
解体校舎周囲	■	<input type="checkbox"/>	■	■
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※ネット状養生シート、養生シートのJIS類別は仮設特記仕様書【養生シート等】による。

▼ 防護棚の設置 (仮設特記仕様書【防護棚】による)

施工箇所及び範囲

- 図示 (範囲は参考とし、受注者の責任において自主施工する範囲とする。)
- ()

防護構台の設置

施工箇所及び範囲

- 図示 (範囲は参考とし、受注者の責任において自主施工する範囲とする。)
- ()

- 7. 足場、その他(改修、解体工事)
 [改2.2.1] [改表2.2.1] [改2.3.1] [解共2.2.1] [解共2.2.2]
 内部足場 種別 ▼ 脚立、足場板等
 外部足場 種別 ■ 枠組足場 くさび緊結式足場 単管本足場
 仮設ゴンドラ足場 移動式足場 ()

※図中にある設置範囲は参考とし、受注者の責任において自主施工する範囲とする。

▼ 材料、撤去材等の運搬 運搬方法 A種 ■ B種 C種 D種 E種

- 既存部分の養生 養生方法 ▼ ビニールシート・合板等
- 既存設備の養生 養生方法 ▼ ビニールシート等
- 既存家具の養生 養生方法 ▼ ビニールシート等

既存家具の移動(図示)

騒音・粉じん等の対策 ▼ 防音パネル ■ 防音シート 養生シート

2章 仮設工事

- 8. ブラインド・カーテンの養生及び保管 [改2.3.1]
 ▼現場にて養生 取りはずして () 室に保管

9. 固定された備品、机、ロッカー等の移動 [改2.3.1]
 ▼図示

- 10. 仮設間仕切り [改2.3.2]
 図示 (仮設間仕切り等の種別については、下表による)

種別	下地	仕上材 (厚さ:mm)	塗装
<input type="checkbox"/> A種	▼軽量鉄骨	<input type="checkbox"/> 合板 ▼9.0 <input type="checkbox"/>	▼無
■ B種	<input type="checkbox"/> 木下地	<input type="checkbox"/> PB ▼9.5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 片面
▽ C種	単管下地	防炎シート	

※A種選択時における内部の充填材については、グラスウール32kg、t50とする。

■ 仮設扉	▼木製扉 <input type="checkbox"/> 鋼製扉	▼合板張り程度 <input type="checkbox"/> 片面フラッシュ程度	塗装 <input type="checkbox"/> 有 ▼無	南京錠 ▼有 <input type="checkbox"/> 無
-------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------

- ▼ 11. 墜落制止用器具の使用の適用 (フルハーネス型)
 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」による。
 (平成30年6月22日付け基発0622第2号)