

令和 6 年 5 月13日公告
真住中学校外壁改修その他工事

○数量内訳書に落丁及び重複がありました。次の正誤表をご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書 真住中学校外壁改修その他工事（建築包含）（電気設備工 事）以降における落丁ページの追加、重複ページの削除	—	数量内訳書のとおり

[illegible]

削除

[illegible]

便所改修

削除

5

便所改修

大阪市都市整備局企画部施設整備課

建築工事 中科目別内訳

6

外壁改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
改修		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
石綿含有仕上塗材処理		1	式		
計					

削除

建築工事 中科目別内訳

7

屋上防水改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
改修		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

8

便所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					
防水		1	式		
計					
タイル		1	式		
計					
金属		1			

削除

建築工事 中科目別内訳

9

便所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官		1	式		
計					
建具		1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
内装		1	式		
計					
エント及びその他		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
石綿成形板撤去		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋体棟】						
外部足場		1	式			別紙 00-0001
災害防止		1	式			別紙 00-0002
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0003
養生		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0005
小計						
【渡廊下棟】						
外部足場		1	式			別紙 00-0013
災害防止		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0015
養生		1	式			別紙 00-0016
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0017
小計						
【格技棟】						

削除

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋体棟】						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	1,787	m ²			
アンカー・シーリング部分 ポット樹脂 注入工法	(石綿含有範囲) 16穴/m ² @250 集じん装置付きハンマドリル使用	530	m ²			
外壁改修	1-A' 複層塗材Si 一般 外壁 樹脂モルタル用 高圧水洗浄共	1,767	m ²			
外壁改修	2-A 一般 高圧水洗浄 腰壁 -	20.4	m ²			
外壁改修	4-A 一般 塗膜防水 パテベッコ 高圧水洗浄共	86.7	m ²			
外壁改修	5-A 一般 塗膜防水 庇天端鼻先 高圧水洗浄共	44.6	m ²			
外壁改修	6-C 既存モルタル面 外装薄塗材E 庇裏 樹脂モルタル用 高圧水洗浄共	6.3	m ²			
外壁改修	8-A 既設タイル面 クリーニング タイル面 -	152	m ²			
外壁改修(役物) ひび割れ補修 9-B 既設モルタル面	(石綿含有範囲) 手動式ポット樹脂注入工法 集じん装置付きハンマドリル使用	231	m			
外壁改修(役物) ひび割れ補修 9-C 既設モルタル面	(石綿含有範囲) Uカットシーリング材充填 工法 集じん装置付きディスクグラインダー クレン工法(タテ使い)使用	90.4	m			
外壁改修	10-A 既設モルタル 欠落補修 爆裂処理(大)	1	か所			
外壁改修	10-A 既設モルタル 欠落補修 爆裂処理(中)	3	か所			
外壁改修	10-A 既設モルタル 欠落補修 爆裂処理(小)	8	か所			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 外壁目地	347				

削除

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 レンガ腰壁	142	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10 ベントキャップ	16	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具	496	m			
クリーニング	ベントキャップ	0.3	m ²			
クリーニング	タラップ	34.2	m			
ガラス清掃		21.3	m ²			
サッシクリーニング	外面(足場有り) ガラスクリーニング含む	189	m ²			
塩ビ面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別C種(鉄鋼面準用) 既設面 下地調整 汚れ、付着物除去、 油類除去、研磨紙ざり共 ベントキャップ	0.4	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼製建具	159	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼板、鉄骨、堅樋、階段等	73.7	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)(細巾物)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼板、鉄骨、堅樋、階段等	859	m			
避難誘導標識	耐候性アクリル板 360×120	2	か所			
建具錠取付	サムターン錠	1	か所			
ネットフェンス 取外し/再設置	ネットフェンス 基礎除く 集積共	24.3	m ²			
小計						

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【渡廊下棟】						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	513	m ²			
アンカー・シーリング部分 エポキシ樹脂 注入工法	(石綿含有範囲) 16穴/m ² @250 集じん装置付きハンマードリル使用	175	m ²			
外壁改修	1-A' 複層塗材Si 一般 外壁 樹脂モルタル用 高圧水洗浄共	501	m ²			
外壁改修	2-A 一般 高圧水洗浄 腰壁 -	11.7	m ²			
外壁改修	4-A 一般 塗膜防水 パラペット - 高圧水洗浄共	55.4	m ²			
外壁改修(役物) ひび割れ補修 9-B 既設モルタル面	(石綿含有範囲) 手動式エポキシ樹脂注入工法 集じん装置付きハンマードリル使用	94.4	m			
外壁改修(役物) ひび割れ補修 9-C 既設モルタル面	(石綿含有範囲) Uカットシーリング材充填 工法 集じん装置付きテイスティングライダーク レン工法(タテ使い)使用	31.5	m			
外壁改修	10-A 既設モルタル 欠落補修 爆裂処理(中)	3	か所			
外壁改修	10-B 既設モルタル欠落欠損 欠落補修 ≒100×100	2	か所			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 15×10 外壁目地	85	m			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 15×10 エキスパンションジョイント	461	m			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 10×10 ベントキャップ	3.3	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具	171	m			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×10 金属壁面	55.3				

削除

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 15×10 パラペット エキスパンションジョイント①	57.1	m			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 20×10 パラペット エキスパンションジョイント②	57.1	m			
クリーニング	エキスパンションジョイント	61.6	m ²			
クリーニング	ベントキャップ	0.1	m ²			
サッシクリーニング	外面(足場有り) ガラスクリーニング含む	144	m ²			
塩ビ面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別C種(鉄鋼面準用) 既設面 下地調整 汚れ、付着物除去、 油類除去、研磨紙ざり共 ベントキャップ	0.1	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼製建具	0.7	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼板、鉄骨、堅樋、階段等	74.2	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)(細巾物)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼板、鉄骨、堅樋、階段等	374	m			
屋根 塩ビ波板(不燃) 新設		1	式			
小計						
【格技棟】						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	702	m ²			
アンカー・シーリング部分 エポキシ樹脂 注入工法	(石綿含有範囲) 16穴/m ² @250 集じん装置付きハンマードリル使用	206	m ²			
外壁改修	1-A' 複層塗材Si 一般 外壁 樹脂モルタル用 高圧水洗浄共	674	m ²			

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁改修	2-A 一般 高圧水洗浄 腰壁 -	27.9	m ²			
外壁改修	4-A 一般 塗膜防水 ベテット -	15.5	m ²			
外壁改修	7-A 清掃ワックス掛け	1.7	m ²			
外壁改修	8-A 既設タイル面 クリーニング タイル面 -	58.6	m ²			
外壁改修(役物) ひび割れ補修	(石綿含有範囲) 手動式ボキシ樹脂注入工法	40.3	m			
9-B 既設モルタル面	集じん装置付きハンマードリル使用					
外壁改修(役物) ひび割れ補修	(石綿含有範囲) Uカットシーリング材充填 工法 集じん装置付きデイスケライナダー	13.4	m			
9-C 既設モルタル面	ケレン工法(タ使い)使用					
外壁改修	10-A 既設モルタル 欠落補修 爆裂処理(小)	2	か所			
外壁改修	10-B 既設モルタル欠落欠損 欠落補修 ≒100×100	18	か所			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 外壁目地	43	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 レンガ腰壁	32.8	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10 ベントキャップ	5.3	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具	178	m			
ガラス清掃		2	m ²			
クリーニング	ベントキャップ	0.1	m ²			
サッシクリーニング	外面(足場有り) ガラスクリーニング含む	116				

削除

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別C種(鉄鋼面準用) 既設面 下地調整 汚れ、付着物除去、 油類除去、研磨紙ざり共 ベントキャップ	0.1	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼製建具	36.8	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼板、鉄骨、堅樋、階段等	3.4	m ²			
鉄鋼面 耐候性塗料塗り (DP3級)(細巾物)	工程種別B種 既設面 下地調整RB種共 鋼板、鉄骨、堅樋、階段等	72.4	m			
塩ビ面 耐候性塗料塗り (DP3級)(細巾物)	工程種別C種(鉄鋼面準用) 既設面 下地調整 汚れ、付着物除去、 油類除去、研磨紙ざり共 階段手摺	7.8	m ²			
不燃折版屋根		18.4	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋体棟】						
シーリング 撤去	集積共	142	m			
有刺鉄線撤去	Φ2mm	23.6	m			
建具錠撤去		1	か所			
避難誘導標識撤去		2	か所			
樹木剪定	集積・積込共	1	式			別紙 00-0006
発生材積込み		1	式			別紙 00-0007
とりこわし 発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
とりこわし 発生材処分		1	式			別紙 00-0009
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0010
小計						
【渡廊下棟】						
シーリング 撤去	集積共	197	m			
屋根 塩ビ 波板 撤去	(7)0.8 32波 集積共	6.5	m ²			
発生材積込み		1				別紙 00-0018

削除

建築工事 細目別内訳

外壁改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬		1	式			別紙 00-0019
とりこわし 発生材処分		1	式			別紙 00-0020
小計						
【格技棟】						
シーリング 撤去	集積共	32.8	m			
波板撤去	駐輪場	22.8	m ²			
発生材積込み		1	式			別紙 00-0026
とりこわし 発生材運搬		1	式			別紙 00-0027
とりこわし 発生材処分		1	式			別紙 00-0028
小計						
計						

外壁改修工事

石綿含有仕上塗材処理

[illegible]

削除

22

屋上防水改修

直接仮設

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋体棟】						
養生		1	式			別紙 00-0029
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0030
小計						
【渡廊下棟】						
養生		1	式			別紙 00-0035
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0036
小計						
【格技棟】						
養生		1	式			別紙 00-0041
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0042
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋体棟】						
合成高分子 ルーフィングシート防水	平場 S-M2 機械的固定工法 厚さ1.5 (一般仕様)	154	m ²			
合成高分子 ルーフィングシート防水	立上り S-F2 接着工法 厚さ1.5 (一般仕様)	36.8	m ²			
クレン・清掃 (高圧水洗浄等)	80kg/cm2	191	m ²			
樹脂モルタル下地処理	平均塗厚2.0	36.8	m ²			
伸縮目地処理 (既設キャップ + 発泡材)	シーリング W30 ハックアップ材共	162	m			
防水押え金物① (塩ビ被覆鋼板)	入隅用・トレン廻り W=50	156	m			
防水押え金物③ (塩ビ被覆鋼板)	入隅用 (立上り接着) 50×10	25.1	m			
防水端金物① (アルミプロ下部)	W=35 裏打ち処理・端部シール含む	156	m			
防水水切金物① (アルミプロ下部・大)	H=90 端部シール含む (MS 10X10)	156	m			
脱気装置	メーカー既製品	1	式			
改修用トレン 塩ビ製	φ100 縦型 アルミストレーナー共	4	か所			
改修用トレン 塩ビ製	φ100 横型 アルミストレーナー共	2	か所			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 横引トレン部 メーカー仕様	1.4	m			
シヤッキアップ (DT01)						

削除

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管架台(A1)	W200×D200×H150 シート増張り シヤッキアップ 共	4	か所			
配管架台(B1)	W200×D100×H100 シート増張り シヤッキアップ 共	30	か所			
小計						
【渡廊下棟】						
合成高分子 ルーフィングシート防水	平場 S-M2 機械的固定工法 厚さ1.5 (一般仕様)	106	m ²			
合成高分子 ルーフィングシート防水	立上り S-F2 接着工法 厚さ1.5 (一般仕様)	22.9	m ²			
クレン・清掃 (高圧水洗浄等)	80kg/cm2	129	m ²			
樹脂モルタル下地処理	平均塗厚2.0	22.9	m ²			
伸縮目地処理 (既設キャップ + 発泡材)	シーリング W30 ハックアップ材共	118	m			
防水押え金物① (塩ビ被覆鋼板)	入隅用・トレン廻り W=50	99	m			
防水押え金物③ (塩ビ被覆鋼板)	入隅用 (立上り接着) 50×10	30.2	m			
防水端金物① (アルミプロ下部)	W=35 裏打ち処理・端部シール含む	99	m			
防水水切金物① (アルミプロ下部・大)	H=90 端部シール含む (MS 10X10)	96.8	m			
脱気装置	メーカー既製品	1	式			
改修用トレン 塩ビ製	φ100 縦型 アルミストレーナー共	3	か所			

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
改修用ﾄﾞﾚﾅ 塩ﾋﾞ製	φ100 横型 アルミストレーナー共	3	ヵ所			
シーリング	一般部 ｾﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 横引ﾄﾞﾚﾅ部 ｾｰｶｰ仕様	2.1	m			
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(DT07)						
ｸﾚﾝ・清掃 (高圧水洗浄等)	80kg/cm2	15.1	m ²			
ｸﾚﾀﾝ系塗膜防水 (一般仕様)	平場 X-2工法 (密着)	8.5	m ²			
ｱﾙﾐ水切	t1.5 端部ｼｰﾙ含む	10.9	m			
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	笠木 ｱﾙﾐ	5.8	m ²			
屋根(DT08)						
合成高分子 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (R面)	絶縁ｼｰﾄ敷 塩ﾋﾞ系(絶縁) 厚さ1.5 (一般仕様)	76.6	m ²			
ｸﾚﾝ・清掃 (高圧水洗浄等)	80kg/cm2	76.6	m ²			
防水押え金物 (塩ﾋﾞ被覆鋼板)	ｾｰｶｰ仕様 ｸﾗﾊﾞ部	2.8	m			
防水押え金物 (塩ﾋﾞ被覆鋼板)	ｾｰｶｰ仕様 軒先部	54	m			
シーリング	一般部 ｾﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10 ｾｰｶｰ仕様	2.8	m			
シーリング	一般部 ｾﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10 ｾｰｶｰ仕様	2.8	m			
ｸﾚﾀﾝ系塗膜防水 (金属面)	R面 X-2工法 (密着)	25.6				

削除

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｸﾚﾀﾝ系塗膜防水 (金属面)	凹面 X-2工法 (密着)	21.6	m ²			
小計						
【格技棟】						
合成高分子 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	平場 S-M2 機械的固定工法 厚さ1.5 (一般仕様)	41.4	m ²			
合成高分子 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	立上り S-F2 接着工法 厚さ1.5 (一般仕様)	9.7	m ²			
ｸﾚﾝ・清掃 (高圧水洗浄等)	80kg/cm2	51.1	m ²			
樹脂ﾓﾙﾀﾙ下地処理	平均塗厚2.0	9.7	m ²			
伸縮目地処理 (既設ｷｬｯﾌﾟ + 発泡材)	ｼｰﾘﾝｸﾞ W30 ﾎﾞｯｸｽｱｯﾌﾟ 材共	30.6	m			
防水押え金物① (塩ﾋﾞ被覆鋼板)	入隅用・ﾄﾞﾚﾅ廻り W=50	34.8	m			
防水押え金物③ (塩ﾋﾞ被覆鋼板)	入隅用 (立上り接着) 50×10	14.9	m			
防水端金物① (ｱﾙﾐﾌｫｰ下部)	W=35 裏打ち処理・端部ｼｰﾙ含む	34.8	m			
防水水切金物① (ｱﾙﾐﾌｫｰ下部・大)	H=90 端部ｼｰﾙ含む (MS 10X10)	34.8	m			
脱気装置	ｾｰｶｰ既製品	1	式			
改修用ﾄﾞﾚﾅ 塩ﾋﾞ製	φ100 縦型 アルミストレーナー共	2	ヵ所			
改修用ﾄﾞﾚﾅ 塩ﾋﾞ製	φ100 横型 アルミストレーナー共	2	ヵ所			

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修		改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 横引ドレン部 メーカー仕様	1.4	m			
小計						
計						

削除

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋体棟】						
伸縮目地撤去	集積共	162	m			
バックアップ材撤去	集積共	162	m			
引きドレン撤去	集積共	4	か所			
発生材積込み		1	式			別紙 00-0031
とりこわし発生材運搬		1	式			別紙 00-0032
とりこわし発生材処分		1	式			別紙 00-0033
スクラップ控除		1	式			別紙 00-0034
小計						
【渡廊下棟】						
伸縮目地撤去	集積共	118	m			
バックアップ材撤去	集積共	118	m			
引きドレン撤去	集積共	3	か所			
排水口撤去	t1.5	10.9	m			
発生材積込み		1	式			別紙 00-0037

建築工事 細目別内訳

屋上防水改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0038
とりこわし発生材処分		1	式			別紙 00-0039
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0040
小計						
【格技棟】						
伸縮目地撤去	集積共	30.6	m			
バックアップ 材撤去	集積共	30.6	m			
釘引きドレン撤去	集積共	2	か所			
発生材積込み		1	式			別紙 00-0043
とりこわし発生材運搬		1	式			別紙 00-0044
とりこわし発生材処分		1	式			別紙 00-0045
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0046
小計						
計						

削除

建築工事 細目別内訳

便所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0047
災害防止		1	式			別紙 00-0048
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0049
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0050
整理清掃後片付け(外壁改修)		1	式			別紙 00-0051
内部足場		1	式			別紙 00-0052
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0053
墨出し(内部改修)		1	式			別紙 00-0054
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0055
整理清掃後片付け(内部改修)		1	式			別紙 00-0056
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0057
計						

[illegible]

32

[illegible]

建築工事 細目別内訳

便所改修		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠	2.8	m ²			
型枠運搬費	小規模施工 4 t 車 - -	2.8	m ²			
耐震補強 無収縮 モルタル注入用型枠	両面型枠 H200 材工運搬共	28	m			
計						

削除

建築工事 細目別内訳

便所改修		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型钢	SS400 H-200×100×5.5×8	614	kg			
鋼板	SS400 PL-6	107	kg			
鋼板	SS400 PL-9	91.2	kg			
鋼板	SS400 PL-12	175	kg			
トラス型高力ボルト	M16×35	96	組			
トラス型高力ボルト	M16×40	288	組			
普通ボルト	M16×45	192	組			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	947	kg			
鉄骨運搬		947	kg			
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	工程B種 塗料A種(内部) 素地C種	31.6	m ²			
工場加工組立	工場溶接共	947	kg			
現場加工取付	ボルト締付、場内小運搬共	1	式			別紙 00-0059
スクラップ 控除	当該月 鉄	▲40.1	kg			
コンクリートアカー (接着系)	M20 L=200 ボルト締用	96	カ所			
計						

[illegible]

36

[illegible]

建築工事 細目別内訳

便所改修		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属系コンクリートアンカー	D10 差筋用 -	248	か所			
床下点検口	乾式便所 600角 密閉型(防臭防水型) ステンレス製 鍵付	2	か所			
ステンレス巾木	H80	20.6	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 後施工インサートアンカー含む	123	m ²			
軽量鉄骨 下がり天井下地	19形(屋内) H430	20.4	m			
天井廻縁	アルミ製	241	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠額縁共 450角 落下防止ワイヤー共	16	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0060
軽量鉄骨壁 下地補強	手摺下地補強	80.4	m			
軽量鉄骨壁下地	配管バック 65形 下地張りあり @450	93.7	m ²			
計						

削除

建築工事 細目別内訳

便所改修		左官				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	金ゴテ ビニル系床材下地 t30	123	m ²			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	4.8	m			
床下点検口周囲 モルタル充填		4.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

便所改修		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-1 既設アルミ建具改修	W845×H1,750 アルミ額縁取付、アルミパネLt3.0	8	か所			
サッシリーニング	内外両面(足場有り) ガラスリーニング含む	16.6	m ²			
WD-1	扉のみ 900×2,000	8	か所			
HD-1a 自動閉鎖装置付引戸(小窓、ガラス付)	有効開口W2020×H2,000 スチール枠(見込236,300) 巻掛ステンレス共	8	か所			
強化ガラス	厚さ 4mm(学校用) 型板 - シーリング	2.9	m ²			
アクリル樹脂板	乳半 厚さ 3 - シーリング	0.3	m ²			
計						

削除

建築工事 細目別内訳

便所改修		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
NAD塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	22.2	m ²			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	44.7	m ²			
E P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	28.5	m			
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	17	m ²			
S O P塗り 改修仕様	木部(内部) 工程B種 塗料1種 素地ごしらえA種(屋内)(新規面)	28.8	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	WD-1 枠 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	46.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

41

便所改修		内装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複層ビニル床シートFS (7)2.0	多湿部 熱溶接工法	113	m ²			
巾木巻上げ	H80	148	m			
R面木		148	m			
壁 硬質無石綿化粧 ケイカル板	(7)6.0 0.8FK	413	m ²			
出隅ジョイナー		72.9	m			
端部ジョイナー		337	m			
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り	328	m ²			
壁 ラワン合板張り	F☆☆☆☆ T1 厚さ12	197	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	132	m ²			
高圧洗浄 化粧板カウンター	t30 W155	27.2	m			
計						

削除

建築工事 細目別内訳

42

便所改修		エント及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥落としマット	600×900×20mm	2	か所			
点字案内板	300×300 アクリル製	1	か所			
ビクトサイン	150×150 アクリル製	36	か所			
トイレアース		1	式			別紙 00-0075
隔板	スタッド型アルミパーテーション (ふりか仕様) 支柱角丸 600×2,400	4	か所			
便所身障者手すり	腰掛便器用 T112HK7R -	8	か所			
便所身障者手すり	腰掛便器用L型 T112CL9 -	8	か所			
便所身障者手すり	小便器用 T112CU22 -	4	か所			
視覚障がい者 誘導用ブロック	のり付点字タイル 合成ゴム製 点状ブロック 300×300	2	か所			
化粧鏡	便所 W350×H800	10	か所			
窓手摺	ブラケットIV	6	か所			
ダイヤモンドコーティング	50φ L=150	36	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

便所改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 撤去						
軽量コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.04	m3			
カッター入れ	軽量コンクリート面 厚さ20～30mm	4.8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.8	m			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	8.2	m ²			
床ﾓﾝﾎｰﾙ撤去	集積共	2	か所			
カッター入れ	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm	43.1	m			
壁 撤去						
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	496	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	1.2	m3			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	54.8	m			
天井 撤去						
天井下地撤去	集積共	126	m ²			
天井廻縁撤去	ｱﾙﾐ製	199				

削除

建築工事 細目別内訳

便所改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井点検口撤去	450角 集積共	8	か所			
天井点検口撤去	300角 集積共	8	か所			
その他 撤去						
和風便器 撤去	集積共	20	か所			
木製戸撤去	900×2,000 枠存置 すりガラス700×300共 集積共	8	か所			
鋼製戸撤去	1,020×2,000 枠共 すりガラス700×700共 集積共	8	か所			
木製額縁	AW-1	8	か所			
手すり 撤去	U型 集積共	4	か所			
手すり 撤去	L型 集積共	8	か所			
手すり 撤去	P型 集積共	8	か所			
化粧鏡 撤去	455×365	8	か所			
れんが撤去	コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	7.8	m3			
面台ﾏﾏﾌﾞｰﾌﾞﾛｯｸ撤去	t30 集積共	68.8	m			
ﾄｲﾚﾌｰｰｽ撤去	厚40 扉共 集積共	72.1	m ²			
ｶｰｽ切断		19	か所			

[illegible]

46

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

削除

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間7か月 防災Ⅰ類	257	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間7か月	1,178	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場用 設置期間7か月	136	m			
単管抱足場	10m未満 設置期間7か月	442	m ²			
仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	118	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0002
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 設置期間7か月	37	m			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 設置期間7か月	1,670	m ²			
床養生 プラスチックシート張り	t0.15 二重 設置期間7か月	304	m ²			
計						

削除

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	257	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	1,178	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	136	m			
仮設材運搬 (単管抱足場)	標準(4t車)	442	m ²			
仮設材運搬 (仕上足場 脚立足場)	平屋建 標準(4t車)	118	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	37	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	1,670	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)	ビニール工法	204	m ²			
計						

建築物工事 別紙明細

51

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0005
整理清掃後片付け (外壁改修)	ビニール工法	204	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間7か月	115	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間7か月	419	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場用 設置期間7か月	55.2	m			
単管抱足場	10m未満 設置期間7か月	27.2	m ²			
吊足場	10m未満 設置期間7か月	21.6	m ²			
仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	166	m ²			
計						

削除

建築物工事 別紙明細

52

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0014
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 設置期間7か月	34	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用 設置期間7か月	1	か所			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 設置期間7か月	602	m ²			
床養生 プラスチックシート張り	t0.15 二重	96	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	115	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	419	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	55.2	m			
仮設材運搬 (単管抱足場)	標準(4t車)	27.2	m ²			
仮設材運搬 (吊足場)	標準(4t車)	21.6	m ²			
仮設材運搬 (仕上足場 脚立足場)	平屋建 標準(4t車)	166	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	34	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	602	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0016
養生(外壁改修)	ビニール工法	125	m ²			
計						

削除

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0017
整理清掃後片付け (外壁改修)	ビニール工法	125	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0021
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間7か月	724	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場用 設置期間7か月	72	m			
単管抱足場	10m未満 設置期間7か月	80.8	m ²			
ブレース足場	10m未満 設置期間7か月	67.7	m ²			
仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	9.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0022
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 設置期間7か月	36.7	m			
養生防護棚 (コーナー部)	枠組本足場用 設置期間7か月	2	か所			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 設置期間7か月	545	m ²			
床養生 プラスチックシート張り	t0.15 二重	155	m ²			
計						
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0023
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600 標準(4t車)	724	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	72	m			
仮設材運搬 (単管抱足場)	標準(4t車)	80.8	m ²			
仮設材運搬 (仕上足場 脚立足場)	平屋建 標準(4t車)	9.7	m ²			
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	36.7	m			
仮設材運搬 (ネット状養生シート 張り)	標準(4t車)	545	m ²			
計						

削除

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0024
養生(外壁改修)	ビニリング工法	202	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0025
整理清掃後片付け (外壁改修)	ビニリング工法	202	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木剪定	集積・積込共	1	式			別紙 00-0006
樹木剪定	120cm≦幹周<150cm 集積・積込共	17	本			
樹木剪定	15cm≦幹周<30cm 集積・積込共	12	本			
計						
発生材積込み		1	式			別紙 00-0007
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.02	m3			
計						
とりこわし発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類	0.02	m3			
とりこわし発生材運搬	剪定木 ダンプトラック 4t積 120cm≦幹周<150cm	17	本			
とりこわし発生材運搬	剪定木 ダンプトラック 4t積 15cm≦幹周<30cm	12	本			
計						

削除

建築工事 別紙明細

外壁改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材処分		1	式			別紙 00-0009
とりこわし発生材処分	その他 混合廃棄物	0.02	m3			
とりこわし発生材処分	剪定木 120cm≦幹周<150cm	17	本			
とりこわし発生材処分	剪定木 15cm≦幹周<30cm	12	本			
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0010
スクラップ 控除	当該月 鉄	▲1.8	kg			
スクラップ 控除	当該月 ステンレス	▲0.5	kg			
計						
発生材積込み		1	式			別紙 00-0018
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.2	m3			
計						

建築工事 別紙明細

59

外壁改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0019
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類	0.2	m3			
計						
とりこわし発生材処分		1	式			別紙 00-0020
とりこわし発生材処分	その他 混合廃棄物	0.03	m3			
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.2	m3			
計						
発生材積込み		1	式			別紙 00-0026
発生材積込み	仕上げ・材料類入力	0.7	m3			
計						

削除

建築工事 別紙明細

60

外壁改修工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材運搬		1	式			別紙 00-0027
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類	0.7	m3			
計						
とりこわし発生材処分		1	式			別紙 00-0028
とりこわし発生材処分	その他 混合廃棄物	0.01	m3			
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.7	m3			
計						

建築工事 別紙明細

61

外壁改修工事		石綿含有仕上塗材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試験施工費		1	式			別紙 00-0011
試験施工		1	式			
外部間仕切り	単管組 上屋組含む	27.9	m ²			
壁養生合板敷き		16.6	m ²			
壁養生合板運搬		16.6	m ²			
仮設間仕切り 出入口	W900×H1800 南京錠付	1	か所			
屋根 塩ビ波板	(7)0.8 32波 3,500x3,250 母屋組共	1	式			
隔離養生	床面 プラスチックシート 0.15mm 二重	6	m ²			
隔離養生	壁・天井面 プラスチックシート 0.10mm 一重	20	m ²			
セキュリティゾーン	前室＋洗身室＋更衣室	1	日			
負圧除塵機		1	日			
高性能真空掃除機		1	日			
エアシャワーユニット		1	日			
防塵マスク	全面形 Level1・2・3対応品 粒子捕集効率:99.9%以上	2	個			
防護衣		4				

削除

建築工事 別紙明細

62

外壁改修工事		石綿含有仕上塗材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試験施工費		1	式			別紙 00-0011
シューズカバー		4	足			
手袋		4	双			
負圧除塵機用 フィルター		1	個			
袋詰め	プラスチック袋 二重	0.6	m ³			
廃棄袋	二重	5	袋			
屋根 塩ビ波板 撤去	(7)0.8 32波 集積共	11.4	m ²			
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.6	m ³			
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.01	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 石綿含有 仕上塗材 安定型最終処分場	0.6	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 仕上げ材・材料類	0.01	m ³			
とりこわし 発生材処分	仕上塗材(石綿含有)	0.6	m ³			
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.01	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

屋上防水改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0029
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	154	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0030
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	154	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0035
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	255	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0036
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	255	m ²			
計						

削除

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

屋上防水改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0031
発生材積込み	仕上げ・材料類入力	0.2	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬		1	式			別紙 00-0032
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類 -	0.2	m3			
計						
とりこわし 発生材処分		1	式			別紙 00-0033
とりこわし 発生材処分	その他 混合廃棄物	0.2	m3			
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0034
スクラップ 控除	当該月 鉄	▲11.6	kg			
計						

削除

建築工事 別紙明細

屋上防水改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0037
発生材積込み	仕上げ・材料類入力	0.1	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬		1	式			別紙 00-0038
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類 -	0.1	m3			
計						
とりこわし 発生材処分		1	式			別紙 00-0039
とりこわし 発生材処分	その他 混合廃棄物	0.1	m3			
計						

建築工事 別紙明細

屋上防水改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0040
スクラップ 控除	当該月 鉄	▲8.7	kg			
スクラップ 控除	アルミ	▲5.7	kg			
計						
発生材積込み		1	式			別紙 00-0043
発生材積込み	仕上げ・材料類入力	0.03	m3			
計						
とりこわし 発生材運搬		1	式			別紙 00-0044
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類	0.03	m3			
計						

削除

建築工事 別紙明細

屋上防水改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分		1	式			別紙 00-0045
とりこわし 発生材処分	その他 混合廃棄物	0.03	m3			
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0046
スクラップ 控除	当該月 鉄	▲5.8	kg			
計						

建築工事 別紙明細

71

便所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0047
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 設置期間3.5か月	89	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間3.5か月	5.4	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0048
7/8防音ハネ張り	枠組本足場用 設置期間3.5か月	115	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0049
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 標準(4t車)	89	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式) 標準(4t車)	5.4	m			
仮設材運搬 (7/8防音ハネ)		115	m ²			
計						

削除

建築工事 別紙明細

72

便所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0050
養生(外壁改修)		5.4	m ²			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0051
整理清掃後片付け (外壁改修)		5.4	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0052
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	126	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0053
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平屋建 標準(4t車)	126	m ²			
計						

建築物工事 別紙明細

便所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)		1	式			別紙 00-0054
墨出し(内部改修)	複合改修	126	m ²			
計						
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0055
養生(内部改修)	複合改修	126	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	52.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)		1	式			別紙 00-0056
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	126	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	52.1	m ²			
計						

削除

建築物工事 別紙明細

便所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0057
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	73.4	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード*	73.4	m ²			
仮設間仕切り 出入口	引戸 2,000×2,000 南京錠付	4	か所			
計						

[illegible]

76

[illegible]

建築工事 別紙明細

77

便所改修		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0060
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450角 ボート等切込み共	16	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150φ ボート等切込み共	44	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 260角 ボート等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 315角 ボート等切込み共	8	か所			
計						

削除

建築工事 別紙明細

78

便所改修		エント及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トイレブース		1	式			別紙 00-0075
女子便所		4	か所			
男子便所		4	か所			
計						

建築工事 別紙明細

便所改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0061
発生材積込み	コンクリート類 人力	9.3	m3			
発生材積込み	木材類 人力	3.5	m3			
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	16	m3			
計						
とりこわし発生材運搬		1	式			別紙 00-0062
とりこわし発生材処分	コンクリート類(再生処理)	1.3	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 コンクリート類	8	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 木材類	3.5	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類	15.5	m3			
計						

削除

建築工事 別紙明細

便所改修		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材処分		1	式			別紙 00-0063
とりこわし発生材処分	コンクリート類(再生処理)	1.3	m3			
とりこわし発生材処分	がれき類	8	m3			
とりこわし発生材処分	木くず類 合板等	3.5	m3			
とりこわし発生材処分	ガラス及び陶器くず	15.5	m3			
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0064
スクラップ 控除	当該月 鉄	▲1.2	t			
スクラップ 控除	当該月 アルミ	▲17	kg			
スクラップ 控除	当該月 ステンレス	▲32.1	kg			
計						

便所改修		石綿成形板撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト成形板 撤去対策費		1	式			別紙 00-0065
成形板撤去後清掃		178	m ²			
防塵マスク	半面形 Level2・3対応品 粒子捕集効率:99.9%以上	8	個			
保護メガネ	ゴーグル型	8	個			
防塵マスク用フィルタ	半面形	32	組			
袋詰め	プラスチック袋 二重	0.4	m ³			
廃棄袋	二重 0.07m ³ /袋	8	袋			
フレキシブルコンテナボックス	廃棄袋8袋/枚	4	枚			
計						
とりこわし 発生材運搬		1	式			別紙 00-0066
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 石綿含有 セメント板類 安定型最終処分場	0.5	m ³			
計						

82

[illegible]

建築工事 別紙明細

便所改修 石綿含有仕上塗材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試験施工費		1	式			別紙 00-0068
試験施工		1	式			
外部間仕切り	単管組 上屋組含む	27.9	m ²			
壁養生合板敷き		13	m ²			
壁養生合板運搬		13	m ²			
仮設間仕切り 出入口	W900×H1800 南京錠付	1	か所			
屋根 塩ビ波板	(7)0.8 32波 3,500x3,250 母屋組共	1	式			
隔離養生	床面 プラスチックシート 0.15mm 二重	6	m ²			
隔離養生	壁・天井面 プラスチックシート 0.10mm 一重	20	m ²			
セキュリティゾーン	前室＋洗身室＋更衣室	1	日			
負圧除塵機		1	日			
高性能真空掃除機		1	日			
エアシャワーユニット		1	日			
防塵マスク	全面形 Level1・2・3対応品 粒子捕集効率:99.9%以上	1	個			
防護衣		1				

削除

建築工事 別紙明細

便所改修 石綿含有仕上塗材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試験施工費		1	式			別紙 00-0068
シューズカバー		1	足			
手袋		1	双			
負圧除塵機用 フィルター		1	個			
袋詰め	プラスチック袋 二重	0.4	m ³			
廃棄袋	二重	5	袋			
屋根 塩ビ波板 撤去	(7)0.8 32波 集積共	11.4	m ²			
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.4	m ³			
発生材積込み	仕上げ・材料類人力	0.01	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 石綿含有 仕上塗材 安定型最終処分場	0.4	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 仕上げ材・材料類	0.01	m ³			
とりこわし 発生材処分	仕上塗材(石綿含有)	0.4	m ³			
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.01	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

便所改修		石綿含有仕上塗材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
粉じん飛散防止対策費	4階建	1	式			別紙 00-0069
穿孔工具補正	足場壁つなぎ箇所 集塵装置付工具	1	式			
養生	床面 プラスチックシート 0.15mm 二重	5.4	m ²			
清掃		5.4	m ²			
防塵マスク	半面形 Level2・3対応品 粒子捕集効率:99.9%以上	1	個			
保護メガネ	ゴーグル型					
集じん装置用 フィルタ						
袋詰め	プラスチック袋 二重					
廃棄袋	二重	1	袋			
発生材積み込み	仕上げ・材料類人力	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 石綿含有 仕上塗材 安定型最終処分場	1	式			
とりこわし 発生材処分	仕上塗材(石綿含有)	1	式			
計						

削除

改修工事

追加

改修工事 細目別内訳

4

改修工事		真住中学校校舎棟		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
電線管		1	式			別紙 00-0002
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	16	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	8	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	20	個			
配線器具類		1	式			別紙 00-0003
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
はつり工事		1	式			
盤配線替え	フル2線式リモコンスイッチ無4回路取外し	4	か所			
計						

追 加

改修工事 細目別内訳

5

改修工事		真住中学校校舎棟		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0005
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
電線管		1	式			別紙 00-0007
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 30AF× 1個	1	個			
配線器具類		1	式			別紙 00-0008
ボックス類		1	式			別紙 00-0009
接地工事		1	式			
はつり工事		1	式			
計						

撤去

追加

改修工事 別紙明細

7

改修工事		真住中学校校舎棟		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0001
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	90	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	98	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	22	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0002
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	22	m			
計						

追加

改修工事 別紙明細

8

改修工事		真住中学校校舎棟		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具類		1	式			別紙 00-0003
熱線式自動スイッチ(天井付)	親機 8A 100V 広角	8	個			
熱線式自動スイッチ(天井付)	子機 換気扇接続端子付 1A 100V	8	個			
熱線式自動スイッチ(天井付)	子機 1A 100V	4	個			
熱線式自動スイッチ(天井付)	親機 換気扇連動型 (照明1.2A 換気扇1A 100V)	8	個			
センサー用切替スイッチ(フラッシュプレート付)	自動-切-連続	16	個			
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 (接地極付抜止形) 250V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地極付抜止形プラグ 共) 125V	8	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラシク	8	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0004
樹脂製ボックス	150x 150x 150 露出形	16	個			
位置ボックス		1	式			
計						

改修工事 別紙明細

改修工事		真住中学校校舎棟		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0005
600V耐燃性ぶ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	11	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
600Vぶ リエチレン絶縁耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	57	m			
600Vぶ リエチレン絶縁耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	79	m			
600Vぶ リエチレン絶縁耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m			
600Vぶ リエチレン絶縁耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	12	m			
600Vぶ リエチレン絶縁耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m			
600Vぶ リエチレン絶縁耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	4	m			
計						

追 加

改修工事 別紙明細

改修工事		真住中学校校舎棟		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0007
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	16	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	88	m			
計						
配線器具類		1	式			別紙 00-0008
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	20	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	12	個			
計						

改修工事 別紙明細

[illegible]