

令和8年6月30日 公告分

「中央体育館天井改修その他工事－3」

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
図面番号 10135 図面名称：ブドウ棚吊りフック新設要領図(改修図)－2	図面の通り	図面の通り

○数量内訳書に誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書 17 吊りフック増設 T4 摘要	項目なし	[$-150 \times 75 \times 6.5 \times 10$ L=1,400 1本
数量内訳書 22 半径方向支持鉄骨梁 中央側先端補剛補強 摘要	L=90	L=100
数量内訳書 66 マシンパチ床 防水押えコンクリート 摘要	FC=18	FC=21

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		メインアリーナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
ぶどう棚吊りフックの増設	構造図10130～10135					
吊りフック増設 T1	[-100×50×5×7.5 L=875 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接 [-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=388 4本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12 ターンバックル付筋交M12 L=600 4本	53	か所			
	GPL-6 HTB 2-M16 8か所 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T2	[-100×50×5×7.5 L=875 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接 [-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=388 2本 [-100×50×5×7.5 L=188 2本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12	2	か所			
	ブレースL-50×50×6 L=700 2本 GPL-6 HTB 2-M16 4か所 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T3	[-150×75×6.5×10 L=2,375 2本 GPL-9 HTB 2-M16 (両端) BPL-12×200×200 HTB 4-M16	2	か所			
	ジャックル受けPL-12 220×120 4辺溶接 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T4	[-100×50×5×7.5 L=794 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接					

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		メインアリーナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=388 4本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12 ターンバックル付筋交M12 L=600 4本	1	か所			
	GPL-6 HTB 2-M16 8か所 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T5	[-100×50×5×7.5 L=875 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接 [-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=238 4本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12 ブレースL-50×50×6 L=600 2本	2	か所			
	GPL-6 HTB 2-M16 4か所 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
新設ジャックル	JISB2801-1996適合品 M級BC型 ボン径21φ 2ton用	60	か所			
小計						
キャットウォーク1階吊りフック新設	構造図10136～10138					
CW-1階 (Nhc102, 105, 107, 111) 新設天井吊りフック支持材	片持ち受け梁2 [-150×75×6.5×10 L=1,400 2本 HTB 2-M16 鼻先梁 [-200×80×7.5×11 L=2,600 1本 HTB 2-M16 吊り材 22φ (SNR490B) L=692 2本 吊り材 22φ (SNR490B) L=1,266 2本 上下座金PL-9×100×100 2重ハット締 ジャックル受けPL-12 290×130 新設鋼材はSS400 錆止め塗装 HTB接合個所には摩擦面処理を施す (新設部材側のみ)	4	か所			
CW-1階 (Nhc101, 113) 新設天井吊りフック支持材	フック支持材は上記と同じ PG1角部の8個 (2本×4列) の既設ボルト貫通孔中に使用困難な貫通孔がある					

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		メインアリーナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
ぶどう棚吊りフックの増設	構造図10130～10135					
吊りフック増設 T1	[-100×50×5×7.5 L=875 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接 [-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=388 4本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12 ターンバックル付筋交M12 L=600 4本	53	か所			
	GPL-6 HTB 2-M16 8か所 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T2	[-100×50×5×7.5 L=875 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接 [-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=388 2本 [-100×50×5×7.5 L=188 2本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12	2	か所			
	ブレースL-50×50×6 L=700 2本 GPL-6 HTB 2-M16 4か所 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T3	[-150×75×6.5×10 L=2,375 2本 GPL-9 HTB 2-M16 (両端) BPL-12×200×200 HTB 4-M16	2	か所			
	ジャックル受けPL-12 220×120 4辺溶接 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T4	[-100×50×5×7.5 L=794 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接					

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		メインアリーナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=388 4本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12 ターンバックル付筋交M12 L=600 4本	1	か所			
	GPL-6 HTB 2-M16 8か所 [-150×75×6.5×10 L=1,400 1本 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
吊りフック増設 T5	[-100×50×5×7.5 L=875 4本 BPL-12×88×200 2-M16 4か所 座屈防止リブ PL-6 溶接 [-100×50×5×7.5 L=600 2本 [-100×50×5×7.5 L=238 4本 H-125×125×6×9 L=750 1本 リブ PL-9 溶接 座金PL-6×40φ 2ヶ所 HTB 4-M12 ブレースL-50×50×6 L=600 2本	2	か所			
	GPL-6 HTB 2-M16 4か所 ジャックル受けPL-12 100×120 間詰めPL-6×65φ (両面) 溶接					
新設ジャックル	JISB2801-1996適合品 M級BC型 ピン径21φ 2ton用	60	か所			
小計						
キャットウォーク際吊りフック新設	構造図10136～10138					
CW-1際 (Nhc102, 105, 107, 111) 新設天井吊りフック支持材	片持ち受け梁2[-150×75×6.5×10 L=1,400 2本 HTB 2-M16 鼻先梁[-200×80×7.5×11 L=2,600 1本 HTB 2-M16 吊り材 22φ (SNR490B)L=692 2本 吊り材 22φ (SNR490B)L=1,266 2本 上下座金PL-9×100×100 2重カット締 ジャックル受けPL-12 290×130 新設鋼材はSS400 錆止め塗装 HTB接合個所には摩擦面処理を施す (新設部材側のみ)	4	か所			

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		サブリナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
補強番号32 半径方向支持鉄骨 梁7'11"中央側先端 水平補剛補強	構造図11028					
半径方向支持鉄骨 梁 中央側先端 補剛補強	新設補強材 L-300×125×6 L=90 +2リブ PL-6 2本 新設補強材 L-150×90×9 L=730+ 2リブ PL-6 HTB2×2-M20 1本 中央綴り PL-6 HTB 1-M16 既設7'11"ルにボルト孔あけ 両端既設M16を1本だけ交換 新設鋼材はSS400 溶融亜鉛メッキ HTBは溶融亜鉛メッキ高力ボルト(F8T) HTB接合部所には既設部材・新設部材 に関わらず摩擦面処理(リソ酸塩処理)	16	か所			
小計						
補強番号33 半円方向鋼棒軸ブ レース 圧縮補剛補強	構造図11016、11020、11029					
Circle5～4 鋼棒7'レース圧縮補 剛補強	既設7'レース 12φL=2,040 2C-60×30×10×2.3 綴り材PL-2.3曲げ@900 ドリルねじ8×2-M16 2分割エンド PL-9×60×60 新設鋼材はSS400 錆止め塗装 ドリルねじは鋼製ドリルねじ (JIS B1124-2015)協議会メーカー品	36	本			
Circle8～7 鋼棒7'レース圧縮補 剛補強	既設7'レース 12φL=2,460 2C-60×30×10×2.3 綴り材PL-2.3曲げ@900 ドリルねじ8×2-M16 2分割エンド PL-9×60×60 新設鋼材はSS400 錆止め塗装 ドリルねじは鋼製ドリルねじ (JIS B1124-2015)協議会メーカー品	40	本			

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		サブリナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	構造図11029					
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	天井ボーター～半径方向支持鉄骨梁 M12 2本/か所 総本数11,040本 積算上の実行抜き取り率は30%	3,312	本			
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	半径方向鉄骨梁～円周方向鉄骨梁 (単独接続部) M16 3本/か所 総本数2,640本 積算上の実行抜き取り率は30%	792	本			
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	半径方向鉄骨梁～円周方向鉄骨梁 (7'レース付き接続部) M16 4本/か所 総本数800本 積算上の実行抜き取り率は30%	240	本			
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	半径方向軸ブレース端部(上端、下端) M16 2本/か所 総本数1,440本 積算上の実行抜き取り率は30%	432	本			
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	半径方向軸ブレース構面内 鉛直吊り材端部(上端、下端) M16 2本/か所 総本数1,680本 積算上の実行抜き取り率は30%	504	本			
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	半径方向軸ブレース構面内接合チャンネル～ PC梁側面PL M16 4本/か所 総本数2,240本 積算上の実行抜き取り率は30%	672	本			
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	半径方向軸ブレース構面内PC梁側面PL ～PC梁 M16 1本/か所 総本数560本 積算上の実行抜き取り率は30%	168	本			
既設普通ボルト接合 部の緩み確認	半径方向鉄骨梁～円周方向軸ブレース 下端ブランチ M16 2本/か所 総本数520本					

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		サブリナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
補強番号32 半径方向支持鉄骨梁 7'11"中央側先端 水平補剛補強	構造図11028					
半径方向支持鉄骨梁 中央側先端 補剛補強	新設補強材 L-300×125×6 L=100 +2リブ PL-6 2本 新設補強材 L-150×90×9 L=730+ 2リブ PL-6 HTB2×2-M20 1本 中央緩りPL-6 HTB 1-M16 既設7'11"にボルト孔あけ 両端既設M16を1本だけ交換 新設鋼材はSS400 溶融亜鉛メッキ HTBは溶融亜鉛メッキ高力ボルト(F8T) HTB接合部には既設部材・新設部材 に関わらず摩擦面処理(リン酸塩処理)	16	か所			
小計						
補強番号33 半円方向鋼棒軸ブ レス 圧縮補剛補強 Circle5～4 鋼棒ブレス圧縮補 剛補強	構造図11016、11020、11029 既設ブレス 12φL=2,040 2C-60×30×10×2.3 緩り材PL-2.3曲げ@900 ドリルねじ8×2-M16 2分割エンドPL-9×60×60 新設鋼材はSS400 錆止め塗装 ドリルねじは鋼製ドリルねじ (JIS B1124-2015)協議会メーカー品	36	本			
Circle8～7 鋼棒ブレス圧縮補 剛補強	既設ブレス 12φL=2,460 2C-60×30×10×2.3 緩り材PL-2.3曲げ@900 ドリルねじ8×2-M16 2分割エンドPL-9×60×60 新設鋼材はSS400 錆止め塗装 ドリルねじは鋼製ドリルねじ (JIS B1124-2015)協議会メーカー品	40	本			

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		サブリナ		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
既設普通ボルト接合部の緩み確認	構造図11029					
既設普通ボルト接合部の緩み確認	天井ボーター～半径方向支持鉄骨梁 M12 2本/か所 総本数11,040本 積算上の実行抜き取り率は30%	3,312	本			
既設普通ボルト接合部の緩み確認	半径方向鉄骨梁～円周方向鉄骨梁 (単独接続部) M16 3本/か所 総本数2,640本 積算上の実行抜き取り率は30%	792	本			
既設普通ボルト接合部の緩み確認	半径方向鉄骨梁～円周方向鉄骨梁 (ブレス付き接続部) M16 4本/か所 総本数800本 積算上の実行抜き取り率は30%	240	本			
既設普通ボルト接合部の緩み確認	半径方向軸ブレス端部(上端、下端) M16 2本/か所 総本数1,440本 積算上の実行抜き取り率は30%	432	本			
既設普通ボルト接合部の緩み確認	半径方向軸ブレス構面内 鉛直吊り材端部(上端、下端) M16 2本/か所 総本数1,680本 積算上の実行抜き取り率は30%	504	本			
既設普通ボルト接合部の緩み確認	半径方向軸ブレス構面内接合チャンネル～ PC梁側面PL M16 4本/か所 総本数2,240本 積算上の実行抜き取り率は30%	672	本			
既設普通ボルト接合部の緩み確認	半径方向軸ブレス構面内PC梁側面PL ～PC梁 M16 1本/か所 総本数560本 積算上の実行抜き取り率は30%	168	本			
既設普通ボルト接合部の緩み確認	半径方向鉄骨梁～円周方向軸ブレス 下端グラウト M16 2本/か所 総本数520本					

